KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Klimontowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Podbudowa**						
1 d.1	**KNNR 6 0101-01**	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 20x4,20=84		m²	84		
2 d.1	**KNNR 6 0113-01**	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 570x4,20=2394		m²	2394		
3 d.1	**KNNR 6 0108-0201**	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, średnio 50kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15 t na odl. 5km 570x4,00=2280x50kg=114		t	114		
4 d.1	**KNNR 6 1305-01**	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych		szt	9		
2	**Nawierzchnia**						
5 d.2	**KNNR 6 0309-0203**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 570x4,00=2280		m²	2280		
6 d.2	**KNNR 6 1301-05**	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20cm 570x1x2=1140		m²	1140		
7 d.2	**KNNR 6 1301-05**	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m2 570x0,5x2=570		m²	570		
3	**Przeput fi 60cm**						
8 d.3	**KNNR 6 0807-01**	Rozebranie przepustu pod drogą fi 60cm wraz z odwiezieniem gruzu		m	7.50		
9 d.3	**KNR 2-33 0601-01**	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego z wykonaniem wykopu oraz odtworzeniem warstw kostrukcyjnych .		m	7.50		
10 d.3	**KNR 2-33 0606-01**	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych		szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**							

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.