

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś-Olbierzowice od km 0+750 do km 1+000

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników	ha	0,02
2	D.05.03.11	Roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 6 cm 6*2*3m-saczki poprzeczne	m	36,00
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 6 cm	m ²	9,00
4	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm	m ²	9,00
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
5	D.03.03.01	Wykonanie sączka podłużnego (0,5m*0,5m) pod poboczem z kruszywa łamanego (wykop pod saczek wraz z odwozem materiału, warstwa odsączająca 10cm, materiał filtracyjny)	m	260,00
6	D.03.03.01	Wykonanie sączków poprzecznych (0,5m*0,5) z kruszywa łamanego (wykop pod saczek z odwozem materiału, warstwa odsączająca, materiał filtracyjny) 6*3m	m	18,00
		NAWIERZCHNIE		
7	D.05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m ²	9,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym (0/32) gr 6cm (260*0,5*30 = 160	m ²	160,00
9	D.05.03.17	Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją i grysami-podwójnie (260*0,5)+30 = 160	m ²	160,00
		ELEMENTY ULIC		
10	D.08.05.01	Umocnienie skarp rowu elementami betonowymi, ażurowymi ułożonymi na podsypce cem.-piask.-	m ²	5,00
11	D.08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych ułożonych w korycie na ławie betonowej B-10i podsypce cem.-piask., wraz z wykonaniem koryta (korytko ściekowe 50x50x15)	m	200,00