

**GMINA KLIMONTÓW**

w Klimontowie

27-640 Klimontów


pow. Sandomierski

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Odbudowa rozmytych umocnień skarp i stożków w m. Konary

tel. 864-17-29-561, fax 864-17-29-561

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>NAPRAWA UMOCNIEŃ STOŻKÓW</b>			
1.1	02.03.02.00	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km związane z profilowaniem dna rzeki pod mostem na dl.26m 13*1*1*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	52.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
1.2	15.02.02.10	Izolacje przeciwwilg powłokowe bitum.-wyk.na gorąco - pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m <sup>2</sup> - izolacja przyczółków i skrzydeł (6,6x1,0+ 6,6x0,85)x2 + 0,5x4,25x4 =32,92m <sup>2</sup> 32.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.92</b>
1.3	02.03.02.00	Ręczne formowanie nasypów skożków z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) wg PN-S-02205 Roboty ziemne V=1/3 *3,14x(3x3)x3 r=3,0m h=3,0m 28.27	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	28.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.27</b>
1.4	02.01.01.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-II związane z wykonaniem wykopu pod ławę fundamentową stożka oraz wykopanie odpływu od ścieków skarpowych (1.9*0.3*1)*4+5*0.5*0.5*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.28</b>
1.5	13.02.01.21	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ławy fundamentowej stożka Betonem B-20 2,28+0,64=2.92m <sup>3</sup> 2.92	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.92</b>
1.6	20.01.05.05	Umocnienie skarp stożka nasypu dyblami DC-15 50x30x15 na podsypce cem.piaskowej gr.10cm 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3,14x4,23x3 +(4,23x0,6)x4 =50m <sup>2</sup> 50.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
1.7	20.01.06.01	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego (63-250mm)luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m 8x1,5x1,5x2x= 36m <sup>3</sup> 8*1.5*1.5*2*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	72.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.00</b>
1.8	20.01.05.06	Ścieki z pref.betonowych 50x50x38 trapezowych na podsypce cem.piaskowej gr.10cm 1:4 na skarpach 4x4,5=18m 18.00	m		
			m	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
1.9	11.03.02.01	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III ścianka G46 (47kg/mb) 16.8	m		
			m	16.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>

  
**Inż. Andrzej Grzeszczak**  
 upr.bud nr 15/TBG/93  
 odpowiedzialny do 1. porównania przeglądów  
 szczegółowych elementów mostowych  
 • 2012/UM-47/98

**GMINA KLIMONTÓW**

w Klimontowie

27-640 Klimontów

Kosztyorys ofertowy ślepy

Odbudowa rozmytych umocnień skarp i stożków w m.Konary

NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Je dn . mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>NAPRAWA UMOCNIEŃ STOŻKÓW</b>				
1.1	02.03.02.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km związane z profilowaniem dna rzeki pod mostem na dł.26m	m <sup>3</sup>	52.00		
1.2	15.02.02.10	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na gorąco - pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2 - izolacja przyczółków i skrzydeł (6,6x1,0+ 6,6x0,85)x2 + 0,5x4,25x4 =32,92m2	m <sup>2</sup>	32.92		
1.3	02.03.02.00	Ręczne formowanie nasypów skożków z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) wg PN-S-02205 Roboty ziemne V=1/3 *3,14x(3x3)x3 r=3,0m h=3,0m	m <sup>3</sup>	28.27		
1.4	02.01.01.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-II związane z wykonaniem wykopu pod ławę fundamentową stożka oraz wykopanie odpływu od ścieków skarpowych	m <sup>3</sup>	7.28		
1.5	13.02.01.21	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ławy fundamentowej stożka Betonem B-20 2,28+0,64=2,92m3	m <sup>3</sup>	2.92		
1.6	20.01.05.05	Umocnienie skarp stożka nasypu dyblami DC-15 50x30x15 na podsypce cem.piaskowej gr.10cm 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3,14x4,23x3 +(4,23x0,6)x4 =50m2	m <sup>2</sup>	50.00		
1.7	20.01.06.01	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego (63-250mm)luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m 8x1,5x1,5x2x= 36m3	m <sup>3</sup>	72.00		
1.8	20.01.05.06	Ścieki z pref.betonowych 50x50x38 trapezowych na podsypce cem.piaskowej gr.10cm 1:4 na skarpach 4x4,5=18m	m	18.00		
1.9	11.03.02.01	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III ścianka G46 (47kg/mb)	m	16.80		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: