

**GMINA KLIMONTÓW**  
w Klimontowie  
27-640 Klimontów  
pow. Sandomierski  
woj. Świętokrzyskie  
NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 4221028 GÓRKI KLIMONTOWSKIE P. WIEŚ DZ. 115 + 525 m

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
---------------	--------------	-----------------------------	-------------	-------------

>>>>>>>> ELEMENT: 01004 POBUDOWA

D-04.08.04	1. KNNR 06	WYROWNANIE ISTNEJ. WARSTWY TLUCZNIEM KAM.LUB MIESZ.BETONOWA	(060)	391,0
	0107-02/0	Wyrownanie tluczniem sortowanym; zageszczenie mech. 20 cm	m3	

[ / 115 + 525 / X 3,0 + 2 X 0,5 X 6,0 X 6,0 ] X 0,20 = 391,0

D-04.08.01	2. KNNR 06	WYROWNANIE ISTNEJ. POBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA	(034)	98,0
	0108-02/0	Mieszanka miner.-bitum. asfalt.; sposob wbudow. mechaniczny 50 kg/m2	tona	

[ / 115 + 525 / X 3,0 + 2 X 0,5 X 6,0 X 6,0 ] X 0,05 = 98,0

>>>>>>>> ELEMENT: 01005 NAWIERZCHNIA

D-05.03.05	1. KNNR 06	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINER.-BITUM. Warstwa scieralna z	(050)	1956,0
	0309-01/0	miesz.miner.-bitum.asfalt., gr.warstwy po zageszcz. 4 cm	m2	

/ 115 + 525 / X 3,0 + 2 X 0,5 X 6,0 X 6,0 = 1956

>>>>>>>> ELEMENT: 01006 PRZEPUSTY

D-03.01.01	1. KNR 2-33	PRZEPUSTY RUROWE POD KORONĄ DROGI	Elementy przepustu	(040)	7,5
	0601-01/0	rury żelbetowe o średnicy 60 cm	m		

D-03.01.01	2. KNR 2-33	PRZEPUSTY RUROWE POD KORONĄ DROGI	Elementy przepustu	(060)	1,3
	0606-01/0	ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	m3		

2 X 0,65 = 1,3

>>>>>>>> ELEMENT: 01007 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.03.01	1. KNNR 06	PLANTOWANIE POBOCZY Z UZUPEŁNIENIEM MAT. KAMIENNYM	(060)	51,0
	1301-03/0	:wyrownanie z uzupel.materialem miejsc. gr. 8 cm	m3	

2 X 0,5 X / 115 + 525 / X 0,08 = 51,0

**mgr inż. CZESŁAW BZDYRA**

uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid: 72/Tbg/98

**ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001155 T /4221028/  
 GÓRKI KLIMONTOWSKIE P. WIEŚ  
 DŁ. 115 + 525 m**

L.p	Normatyw	Opis						
		Nazwa nakładu	Jm	Norma	Wsp	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 06 0107-02/0	WYROWNANIE ISTNEJ. WARSTWY TLUCZNIEM KAMIENNYM Wyrównanie tłuczniem sortowanym; zagęszczenie mech. gr.20 cm <b>Obmiar = 391,0 m<sup>3</sup></b>				391,0		
2	KNNR 06 0108-02/0	WYROWNANIE ISTNEJ. PODBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA Mieszanka miner.-bitum. asfalt.; sposób wbudow. mechaniczny gr. 2 cm / 50 kg/m <sup>2</sup> / <b>Obmiar = 98,0 Mg</b>				98,0		
3	KNNR 06 0309-02/0	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINER.- BITUM. Warstwa ściernalna z miesz.miner.- bitum.asfalt.,gr. warstwy po zagęszcz. 4 cm <b>Obmiar = 1956,0 m<sup>2</sup></b>				1956,0		
4	KNR 2-33 0601-01/0	PRZEPUSTY RUROWE POD KORONĄ DROGI Elementy przepustu rury żelbetowe o O 60 cm <b>Obmiar = 7,5 m</b>				7,5		
5	KNR 2-33 0606-01/0	PRZEPUSTY RUROWE POD KORONĄ DROGI Elementy przepustu. Ścianki czołowe dla rur żelbetowych o O 60 cm <b>Obmiar = 1,3 m<sup>3</sup></b>				1,3		
6	KNNR 06 1301-03/0	UTWARDZENIE POBOCZY. Plantowanie poboczy ręcznie, z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr. 8 cm <b>Obmiar = 51,0 m<sup>3</sup></b>				51,0		

mgr inż. **CZESŁAW DZDYRA**  
 - planowania budowlane do projektowania  
 bez ograniczeń  
 w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
 nr ewid. 72/Tbg/98

Razem .....  
 Podatek VAT .....  
 Ogółem .....