

PRZEDMIAR ROBÓT
GMINA KLIMONTÓW
 Odbudowa drogi gminnej Olebierzowice - Nowa Wies ul. 500m szer. jezdni 3,00m

27-640 Klimontów
pow. Sandomierski
woj. Świętokrzyskie
 NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa					
1	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm	m ³		
d.1		500x3,10x0,15=232,50			
		232,50	m ³	232,50	
				RAZEM	232,50
2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m ² standard II, transport mieszanki samochód. samowyład. 10-15 t.	t		
d.1		500x3,0x50kg=75,00			
		75,00	t	75,00	
				RAZEM	75,00
2 Nawierzchnia					
3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2		500x3,0=1500			
		1500	m ²	1500,00	
				RAZEM	1500,00
3 Roboty wykończeniowe					
4	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm	m ²		
d.3	1301-05	500x1x2=1000			
		1000	m ²	1000,00	
				RAZEM	1000,00
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m ²	m ²		
d.3		2x0,50x500=500			
		500	m ²	500,00	
				RAZEM	500,00

GMINA KLIMONTÓW

KOSZTORYS OFERTOWY

27-640 Klimontów

pow. Sandomierski

woj. Świętokrzyskie

NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

Odbudowa drogi gminnej Olebierzowice - Nowa Wieś dł. 500m szer. jezdni 3,00m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Podbudowa							
1	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm 500x3,10x0,15=232,50		m ³	232,50		
d.1							
2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m ² standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. 10-15 t. 500x3,0x50kg=75,00		t	75,00		
d.1							
2 Nawierzchnia							
3	D-06.03.06.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 500x3,0=1500		m ²	1500		
d.2							
3 Roboty wykończeniowe							
4	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 500x1x2=1000		m ²	1000		
d.3	1301-05						
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m ² 2x0,50x500=500		m ²	500		
d.3							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: