

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Podbudowa</b>					
1	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm 300x3,1x0,15=139,50 139.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  139.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.50</b>
2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m <sup>2</sup> standard II, transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15 t. 300x3,0x50kg=45 45	t  t	  45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
<b>2 Nawierzchnia</b>					
3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar. grubość warstwy ścieralna po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 300x3,0=900 900	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  900.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.00</b>
<b>3 Roboty wykończeniowe</b>					
4	D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 300x1x2=600 600	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  600.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m <sup>2</sup> 2x0,50x300 300	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej Beradz - Łownica dl.300m szer. jezdni 3,00m

**GMINA KLIMONTÓW**  
 w Klimontowie  
 27-640 Klimontów  
 pow. Sandomierski  
 woj. Świętokrzyskie  
 NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Podbudowa</b>							
1	<b>D-04.08.04</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm 300x3,1x0,15=139,50		m <sup>3</sup>	139,50		
d.1							
2	<b>D-04.08.01</b>	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m <sup>2</sup> standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. 10-15 t. 300x3,0x50kg=45		t	45		
d.1							
<b>2 Nawierzchnia</b>							
3	<b>D-05.03.06.</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralna po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t 300x3,0=900		m <sup>2</sup>	900		
d.2							
<b>3 Roboty wykończeniowe</b>							
4	<b>D-06.03.01</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 300x1x2=600		m <sup>2</sup>	600		
d.3							
5	<b>D-06.03.01</b>	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m <sup>2</sup> 2x0,50x300		m <sup>2</sup>	300		
d.3							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: