

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty nawierzchniowe					
1	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 300x3,10=930x0,15=139,50 139,50	m ³		
d.1	0107-01		m ³	139.500	
				RAZEM	139.500
2	KNNR 6	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 10-15 t na odl. 5 km 300x3,00=900x50kg=45 45	t		
d.1	0108-02		t	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, 300x3=900 900	m ²		
d.1	0309-0202		m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 300x1x2=600 600	m ²		
d.1	1301-05		m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. 6cm/m ² 300x0,5x2=300 300	m ²		
d.1	1301-05		m ²	300.000	
				RAZEM	300.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 001129T Goźlice - Kozia Górka dł. 300m

GMINA KLIMONTÓW
w Klimontowie
27-640 Klimontów
pow. Sandomierski
woj. Świętokrzyskie
NIP: 864-17-29-561, Regon: 83040994

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Roboty nawierzchniowe							
1	KNNR 6 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm 300x3,10=930x0,15=139,50		m ³	139,50		
2	KNNR 6 d.1 0108-02	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. 5 km 300x3,00=900x50kg=45		t	45		
3	KNNR 6 d.1 0309-0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, 300x3=900		m ²	900		
4	KNNR 6 d.1 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 300x1x2=600		m ²	600		
5	KNNR 6 d.1 1301-05	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. 6cm/m2 300x0,5x2=300		m ²	300		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: