

GMINA KLIMONTÓW

w Klimontowie

27-640 Klimontów

pow. Sandomierski

Odbudowa drogi gminnej nr 4221039 (01166T) Konary - Konary Kolonia dl.100m szer. jezdni 3,50m

NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa					
1	D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV 100x3,60=360 360	m ²		
d.1			m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
2	D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie średnio gr. 15 cm 100x3,60=360+(4x2)x2 (zjazdy) = 376x0,15=56,40 56,40	m ³		
d.1			m ³	56.40	
				RAZEM	56.40
2 Nawierzchnia					
3	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową śrenio 50kg/m2, standard II, transport mieszanki samochodami samowytładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 100x3,50 =350+16m2 (zjazdy) = 366x0,05=18,30 18,30	t		
d.2			t	18.30	
				RAZEM	18.30
4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytład. 5-10 t 100x3,50 =350+16m2 (zjazdy)=366 366	m ²		
d.2			m ²	366.00	
				RAZEM	366.00
5	D-06.04.01	Profilowanie wraz z upelnieniem poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 21cm 100x0,50x2=100 100	m ²		
d.2			m ²	100.00	
				RAZEM	100.00

BIURO PROJEKTOWE
ZAKŁAD REMONTOWO-SUDOWLANY
 Henryk Kobryn
 ul. M.C. Skłodowska-Curie 1/17, 28-200 Staszów
 NIP 864-17-13-51, Regon 830028268

GMINA KLIMONTÓW

w Klimontowie

27-640 Klimontów

pow. Sandomierski

woj. Świętokrzyskie

NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 4221039 (01166T) Konary - Konary Kolonia dł.100m szer. jezdni 3,50m

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1 Podbudowa					
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojazdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV 100x3,60=360	m ²	360		
d.1					
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie średnio gr. 15 cm 100x3,60=360+(4x2)x2 (zjazdu) = 376x0,15=56,40	m ³	56,40		
d.1					
2 Nawierzchnia					
3	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową średnio 50kg/m ² , standard II, transport mieszanki samochodami samowładoczymi 5-10 t na odł. 5 km 100x3,50 =350+16m ² (zjazdu) = 366x0,05=18,30	t	18,30		
d.2					
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t 100x3,50 =350+16m ² (zjazdu)=366	m ²	366		
d.2					
5	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 21cm 100x0,50x2=100	m ²	100		
d.2					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

GMINA KLIMONTÓW

w Klimontowie

27-64 Odbudowa drogi gminnej nr 4221039 (01166T) Konary - Konary Kolonia dł. 400m szer. jezdni 3,50m

pow. Sandomierski

woj. Świętokrzyskie

NIP 884-13-51-51, Regon: 830409940

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa					
1	D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV 400x3,60=1440 1440	m ²		
d.1			m ²	1440.00	
				RAZEM	1440.00
2	D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie średnio gr. 15 cm 400x3,60=1440+(60m ² rozjazd) +(2x4)x2zjazdy = 1516x0,15=227,40 227.40	m ³		
d.1			m ³	227.40	
				RAZEM	227.40
2 Nawierzchnia					
3	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową śrenio 50kg/m ² , standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. 5 km 400x3,50 =1400+60m ² (rozjazd)+16m ² (zjazdy) =1476x0,05=73,80 73.80	t		
d.2			t	73.80	
				RAZEM	73.80
4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t 400x3,50 =1400+60m ² (rozjazd) +16m ² (zjazdy) = 1476 1476	m ²		
d.2			m ²	1476.00	
				RAZEM	1476.00
5	D-06.04.01	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 21cm 400x0,50x2=400 400	m ²		
d.2			m ²	400.00	
				RAZEM	400.00

BIURO PROJEKTOWE
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
Henryk Kotłowski
 ul. M.C. Skłodowskiej-Curie 11 25-000 Staszów
 NIP 886-114-13-51, Regon 830028266

GMINA KLIMONTÓW

w Klimontowie

27-640-163 w robotach

pow. Sandomierski

woj. Świętokrzyskie

NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

KOSZTORYS OFERTOWY

Oddbudowa drogi gminnej nr 4221039 (01166T) Konary - Konary Kolonia dł. 400m szer. jezdni 3,50m

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1 Podbudowa					
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV 400x3,60=1440	m ²	1440		
d.1					
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie średnio gr. 15 cm 400x3,60=1440+(60m2 rozjazd) +(2x4)x2zjazdy = 1516x0,15=227,40	m ³	227,40		
d.1					
2 Nawierzchnia					
3	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową śrenio 50kg/m2, standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. 5 km 400x3,50 =1400+60m2 (rozjazd)+16m2 (zjazdy) =1476x0,05=73,80	t	73,80		
d.2					
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t 400x3,50 =1400+60m2 (rozjazd) +16m2 (zjazdy) = 1476	m ²	1476		
d.2					
5	Profilowanie wraz z upelnieniem poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 21cm 400x0,50x2=400	m ²	400		
d.2					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: