

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa					
1	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm 270x4,20=1134x0,15=170 170	m ³		
d.1			m ³	170.00	
				RAZEM	170.00
2 Nawierzchnia					
2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m ² standard II, transport mieszanki samoch. samowylad. 10-15 t. 270x4,0=1080x50kg=54 54	t		
d.1			t	54.00	
				RAZEM	54.00
3 Roboty towarzyszące					
3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 270x4=1080 1080	m ²		
d.2			m ²	1080.00	
				RAZEM	1080.00
4	D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 270x0,5x2=270 270	m ²		
d.3			m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m ² 270x0,5x2=270 270	m ²		
d.3			m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
6	D-03.01.01	Remont istniejącego przepustu o średnicy 50cm pod drogą - przedłużenie . 2	m		
d.3			m	2.00	
				RAZEM	2.00
7	D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	szt		
d.3			szt	2.00	
				RAZEM	2.00

BIURO PROJEKTOWE
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
Henryk Kobryn
ul. M.C. Skłodowej 17/17, 28-200 Staszów
NIP 680-114-13-51, Regon 830028288

GMINA KLIMONTÓW

w Klimontowie

27-640 Klimontów

Odbudowa drogi gminnej nr 001132T w miejscowości Wilkowice od km 0+240 do km 0+510 szer. jezdni 4,00m

pow. nr 1132/03A

woj. Świętokrzyskie

NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Podbudowa							
1	D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm 270x4,20=1134x0,15=170		m ³	170		
d.1							
2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. 10-15 t. 270x4,0=1080x50kg=54		t	54		
d.1							
2 Nawierzchnia							
3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar. grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 270x4=1080		m ²	1080		
d.2							
3 Roboty towarzyszące							
4	D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 270x0,5x2=270		m ²	270		
d.3							
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m2 270x0,5x2=270		m ²	270		
d.3							
6	D-03.01.01	Remont istniejącego przepustu o średnicy 50cm pod drogą - przedłużenie		m	2		
d.3							
7	D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm		szt	2		
d.3							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: