

Przedmiar robót
Remont drogi gminnej w miejscowości Ossolin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa					
1	D-04-08- d.1 04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm $275 \times 3,60 = 990 \times 0,15 = 148,50$ 148.50	m ³ m ³	 148.50	
				RAZEM	148.50
2	D- d.1 04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m ² standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. 10-15 t. $275 \times 3,50 = 962,50 \times 0,050 = 48,13$ 48.13	t t	 48.13	
				RAZEM	48.13
2 Nawierzchnia					
3	D- d.2 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm $275 \times 3,50 = 962,50 + 40(\text{rozjazd}) = 1002,50$ 1002.50	m ² m ²	 1002.50	
				RAZEM	1002.50
3 Roboty wykończeniowe					
4	D- d.3 06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm $275 \times 2 = 550 \times 0,50 = 275$ 275	m ² m ²	 275.00	
				RAZEM	275.00
5	D- d.3 06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 20cm/m ² $275 \times 2 = 550 \times 0,50 = 275$ 275	m ² m ²	 275.00	
				RAZEM	275.00

