

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej w miejscowości Ossolin

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Podbudowa					
1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm 275x3,60=990x0,15=148,50	m ³	148.50		
2	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 50kg/m ² standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15 t. 275x3,50=962,50x0,050=48,13	t	48.13		
Razem dział Podbudowa					
2 Nawierzchnia					
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 275x3,50=962,50+40(rozjazd) =1002,50	m ²	1002.50		
Razem dział Nawierzchnia					
3 Roboty wykończeniowe					
4	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 275x2=550x0,50=275	m ²	275		
5	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 20cm/m ² 275x2=550x0,50=275	m ²	275		
Razem dział Roboty wykończeniowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: