

**KOMPLETNA POMPOWIA KONTENEROWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa	Dane techniczne (typ, materiał, średnica)	Producent	Jedn.	Ilość
1	Zestaw hydroforowy	ZH-CR/MW 2,5-7/1,1 kW + 2,5-7/5,5 kW + OT50	-	INSTALCOMPAKT	szt.	1
2	Armatura na ssaniu pomp	Zawór odcinający			szt.	
3	Armatyra na tłoczeniu pomp - w wykonaniu na 16bar	Zawór odcinający			szt.	
		Zawór zwrotny			szt.	
4	Kolektor ssawny	Rura	Przewód stalowy Ø100		m	
5	Kolektor tłoczny (z rur stalowych kwasoodpornych), w wykonaniu na 16bar	Rura	Przewód stalowy Ø100	-	m	
6	Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia	Manometr			szt.	
		Termometr			szt.	
7	Obejście testujące na zestawie hydroforowym	Rura	Przewód stalowy Ø50	-	m	
		Zawór odcinający			szt.	
		Zawór elektromagnetyczny			szt.	
8	Wyposażenie pompowni	Grzejnik elektryczny			szt.	
		Umywalka			szt.	