

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - ADAMCZOWICE</b>					
<b>1 45112723-9 PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>					
1		Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Dostawa i montaż karuzeli czteroramiennej	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Dostawa i montaż sprężynowców	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Dostawa i montaż piaskownicy	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		Dostawa i montaż plotku ogrodzeniowego z okrągłaków drewnianych fi 150 mm i wys. 80 cm	m		
d.1	wycena indywidualna				
		42.6	m	42.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.600</b>
<b>2 45233222-1 CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEN- pozostały teren</b>					
8	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0203-06	2350*0.18	m <sup>3</sup>	423.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>423.000</b>
9	KNR-W 2-	Nakłady uzupełniające za każde daisze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0210-04	Krotność = 5 423	m <sup>3</sup>	423.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>423.000</b>
10	KNR-W 2-	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0505-05	2350	m <sup>2</sup>	2350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2350.000</b>
11	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01	55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
12	KNR 2-31	Podbudowa zwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-05	55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
13	KNR 2-31	Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-06	grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	32.5+27.5	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
15	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0320-01	55	m <sup>2</sup>	55.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
16	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 2-01 d.2 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>		
		2350	m <sup>2</sup>	2350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2350.000</b>
19	KNR 2-21 d.2 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szt.		
		60	szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
20	KNR 2-21 d.2 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.		
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
21	KNR 2-21 d.2 0301-04	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
22	KNR 2-21 d.2 0601-02	Ukwieczone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho	m <sup>3</sup>		
		2.9	m <sup>3</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
<b>3 45212140-9 ALTANA GRILOWA</b>					
23	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		4.0*5.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
24	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m		
		18 0-2 0	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
25	KNR 0-11 d.3 0320-01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej	m <sup>2</sup>		
		5.0*4.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
26	KNR 2-02 d.3 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m pod słupy altany, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
		2*(5.0+4.0)*0.1*0.1	m <sup>3</sup> drew.	0.180	
			m <sup>3</sup> drew.		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
27	KNR 2-02 d.3 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
		2.0*12*0.1*0.1	m <sup>3</sup> drew.	0.240	
			m <sup>3</sup> drew.		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
28	KNR 2-02 d.3 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>		
		(4.0*4+5.0*2)*0.1*0.1	m <sup>3</sup> drew.	0.260	
			m <sup>3</sup> drew.		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
29	KNR 2-02 d.3 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
		0.7*4*0.1*0.1	m <sup>3</sup> drew.	0.028	
			m <sup>3</sup> drew.		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>
30	KNR 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>		
		0.03*0.15*(2.5*4+4.1*4+1.6*8+2.9*3+1.0)	m <sup>3</sup>	0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
31	KNR 2-02 d.3 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.03*0.15*1.0*24	m <sup>3</sup>	0.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.108</b>
32	KNR 2-02 d.3 0410-04	Olaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 36.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
33	KNR 0-15 d.3 0522-01	Pokrycie dachów blachami falistymi mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych 36.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
34	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.5*(4.06*4+1.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.720</b>
35	KNR 2-17 d.3 0101-01 analogia	Przewody dymowy o śr. 200mm 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
36	KNR 2-17 d.3 0141-01 analogia	Okap nad grilem stalowy prostokątny 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 2- d.3 02 1809-01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych 1.08*(1.25*4+1.1*2+1.55*3+1.5*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.038</b>
38	d.3 wycena indywidualna	Wypoosażenie altany grillowej 1. grill przenośny - 1 szt 2. ławki drewniane przenośne - 2 szt 3. stół drewniany - 1 szt 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	45212221-1	<b>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</b>			
39	KNR-W 2- d.4 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI 55*30*0.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	297.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.000</b>
40	KNR-W 2- d.4 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5 297	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	297.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.000</b>
41	KNR-W 2- d.4 01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV 1300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1300.000</b>
42	KNR-W 2- d.4 01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
43	KNR 2-23 d.4 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.17	ha ha	0.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.170</b>
44	KNR 2-23 d.4 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 1650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1650.000</b>
45	KNR 2-23 d.4 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.17	ha ha	0.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.170</b>
46	KNR 2-23 d.4 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj. 0.15 m <sup>3</sup> 0.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	45212221-1	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>			
47	kalkulacja d 5 własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej wraz z siatką	szt		
		2	szt	2 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	kalkulacja d 5 własna	Dostawa - piłka do nogi/skóra/	szt		
		5	szt	5 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DOCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ADAMCZOWICE</b>					
1	45410000-4	Ocieplenie ścian			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01	oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3.0*(15*2+6*2+5.5*2)-1.45*1.8*5-1.0*2.0	m <sup>2</sup>	141.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.340</b>
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed-	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	nokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 141.34	m <sup>2</sup>	141.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.340</b>
3	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - przykleje-	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-01	nie płyt styropianowych do ścian 141.34	m <sup>2</sup>	141.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.340</b>
4	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	siatki na ścianach 141.34	m <sup>2</sup>	141.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.340</b>
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-02	płyt styropianowych do ościeży 0.15*(4.7*6+5)	m <sup>2</sup>	4.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.980</b>
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-07	siatki na ościeżach 4.98	m <sup>2</sup>	4.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.980</b>
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt	szt		
d.1	2612-04	styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 141.34*4	szt	565.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>565.360</b>
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników	m		
d.1	2612-08	wypukłych kątownikiem metalowym 4.7*6+5+3.0*5	m	48.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.200</b>
9	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-02	rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 141.34-21.2	m <sup>2</sup>	120.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.140</b>
10	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-04	rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 4.98	m <sup>2</sup>	4.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.980</b>
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. o fakturze	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-02	rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - cokół 53*0.4	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
12	KNNR 2	Ponowny montaż zdemontowanych rynien w nowych uchwytach	m		
d.1	0505-05	analogia	m	30.000	
		30		<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13	KNNR 2	Ponowny montaż rur spustowych w nowych rurkach	m		
d.1	0505-07		m	12.000	
		12		<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14	KNNR 2	Osadzenie podokienników prefabrykowanych	m		
d.1	0302-07		m	10.800	
		1.8*6		<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
15	KNR-W 2-	Uchwyty do flag	szt.		
d.1	02 1219-01		szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 2-	Ostony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0923-01		m <sup>2</sup>	15.660	
		1.45*1.8*6		<b>RAZEM</b>	<b>15.660</b>
17	KNR-W 2-	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
d.1	02 1610-01		kol.	12.000	
		12			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>					
1	kalkulacja własna CPV- 39143310-2	Dostawa - stół świetlicowy	szt		
	6		szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
2	kalkulacja własna CPV- 39112000-0	Dostawa - krzesła świetlicowe zwykłe metalowe	szt		
	24		szt	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
3	kalkulacja własna CPV- 39141100-3	Dostawa - regał świetlicowy zamykany	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	kalkulacja własna CPV- 37524200-9	Dostawa - gry planszowe różne	szt		
	4		szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
5	kalkulacja własna CPV- 37461200-9	Dostawa - mini stół do gry w piłkę nożną - piłkarzyki	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	kalkulacja własna CPV- 39136000-4	Dostawa - wieszaki na ubrania stojący	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
7	kalkulacja własna CPV- 39721310-8	Dostawa - piecyki elektryczne 750 W	szt		
	4		szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
8	kalkulacja własna CPV- 31711421-0	Dostawa - radiomagnetofon	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	kalkulacja własna CPV- 39224330-0	Dostawa - kosz na śmieci z pcv	szt		
	2		szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10	kalkulacja własna CPV- 37462210-9	Dostawa - tablica z rzutkami	szt		
	1		szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - ADAMCZOWICE</b>						
1	45112723-9	<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>				
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl	1		
2		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
3		Dostawa i montaż karuzeli czteroramiennej	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
4		Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
5		Dostawa i montaż sprężynowców	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
6		Dostawa i montaż piaskownicy	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
7		Dostawa i montaż plotku ogrodzeniowego z okrągłaków drewnianych fi 150 mm i wys. 80 cm	m	42.6		
d.1	wycena indywidualna					
<b>Razem dział: PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>						



KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2	45233222-1	<b>CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren</b>				
8	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o pojemności łyzki 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m <sup>3</sup>	2350*0,18 =		
d.2	0203-06			423.000		
9	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>	423		
d.2	0210-04	Krotność = 5				
10	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m <sup>2</sup>	2350		
d.2	0505-05					
11	KNR 2-31 0104-	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	55		
d.2	01					
12	KNR 2-31 0202-	Podbudowa żwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	55		
d.2	05					
13	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	55		
d.2	06	Krotność = 5				
14	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32,5+27,5 =		
d.2	03			60.000		
15	KNR 0-11 0320-	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	55		
d.2	01					
16	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt	5		
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt	2		
18	KNR 2-01 0510-	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	2350		
d.2	03					
19	KNR 2-21 0414-	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szt.	60		
d.2	08					
20	KNR 2-21 0302-	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.	25		
d.2	03					
21	KNR 2-21 0301-	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.	15		
d.2	04					
22	KNR 2-21 0601-	Ukwieczone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho	m <sup>3</sup>	2,9		
d.2	02					
<b>Razem dział: CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren</b>						

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3	45212140-9	<b>ALTANA GRILOWA</b>				
23	KNR 2-31 0104- d.3 01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	4.0*5.0 = 20.000		
24	KNR 2-31 0407- d.3 05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	18.0*2.0 = 36.000		
25	KNR 0-11 0320- d.3 01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej	m <sup>2</sup>	5.0*4.0 = 20.000		
26	KNR 2-02 0407- d.3 01	Podwaliny o długości ponad 2m pod słupy altany, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	2*(5.0+4.0)* 0.1*0.1 = 0.180		
27	KNR 2-02 0407- d.3 03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	2.0*12*0.1* 0.1 = 0.240		
28	KNR 2-02 0406- d.3 05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	(4.0*4+5.0* 2)*0.1*0.1 = 0.260		
29	KNR 2-02 0407- d.3 03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	0.7*4*0.1* 0.1 = 0.028		
30	KNR 2-02 0408- d.3 03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.03*0.15* (2.5*4+4.1* 4+1.6*8+ 2.9*3+1.0) = 0.220		
31	KNR 2-02 0408- d.3 01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.03*0.15* 1.0*24 = 0.108		
32	KNR 2-02 0410- d.3 04	Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	36.0		
33	KNR 0-15 0522- d.3 01	Pokrycie dachów blachami falistymi mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łań drewnianych	m <sup>2</sup>	36.0		
34	KNR 2-02 0506- d.3 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	0.5*(4.06*4+ 1.2) = 8.720		
35	KNR 2-17 0101- d.3 01	Przewody dymowy o śr. 200mm	m <sup>2</sup>	0.8*2.0 = 1.600		
36	KNR 2-17 0141- d.3 01	Okap nad grilem stalowy prostokątny	szt.	1		
37	KNR-W 2-02 d.3 1809-01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych	m <sup>2</sup>	1.08*(1.25* 4+1.1*2+ 1.55*3+1.5* 2) = 16.038		
38	wycena indywidualna	Wypoosażenie altany grillowej 1. gril przenośny - 1 szt 2. ławki drewniane przenośne - 2 szt 3. stół drewniany - 1 szt	kpl	1		
<b>Razem dział: ALTANA GRILOWA</b>						

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4	45212221-1	<b>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</b>				
39	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m <sup>3</sup>	55*30*0.18 = 297.000		
d.4	0203-06					
40	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>	297		
d.4	0210-04	Krotność = 5				
41	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m <sup>2</sup>	1300		
d.4	0505-05					
42	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m <sup>2</sup>	350		
d.4	0505-02					
43	KNR 2-23 0206-	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha	0.17		
d.4	01					
44	KNR 2-23 0209-	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>	1650		
d.4	01					
45	KNR 2-23 0208-	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha	0.17		
d.4	02					
46	KNR 2-23 0308-	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj. 0.15 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.32		
d.4	01					
<b>Razem dział: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</b>						

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5	45212221-1	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>				
47	kalkulacja d.5 własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej wraz z siatką	szk	2		
48	kalkulacja d.5 własna	Dostawa - piłka do nogi/skóra/	szk	5		
<b>Razem dział: WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ADAMCZOWICE</b>						
1	45410000-4	Ocieplenie ścian				
1	KNR 0-23 2611- d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	3.0*(15*2+6* 2+5.5*2)- 1.45*1.8*6- 1.0*2.0 = 141.340		
2	KNR 0-23 2611- d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	141.34		
3	KNR 0-23 2612- d.1 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>	141.34		
4	KNR 0-23 2612- d.1 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	141.34		
5	KNR 0-23 2612- d.1 02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>	0.15*(4.7*6+ 5) = 4.980		
6	KNR 0-23 2612- d.1 07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	4.98		
7	KNR 0-23 2612- d.1 04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	141.34*4 = 565.360		
8	KNR 0-23 2612- d.1 08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	4.7*6+5+ 3.0*5 = 48.200		
9	KNR 0-23 0933- d.1 02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	141.34-21.2 = 120.140		
10	KNR 0-23 0933- d.1 04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	4.98		
11	KNR 0-23 0933- d.1 02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywiczych tynków dekor. o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - cokół	m <sup>2</sup>	53*0.4 = 21.200		
12	KNR 2 0505- d.1 05 analogia	Ponowny montaż zdemontowanych rynien w nowych uchwytach	m	30		
13	KNR 2 0505- d.1 07	Ponowny montaż rur spustowych w nowych rurkach	m	12		
14	KNR 2 0302- d.1 07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych	m	1.8*6 = 10.800		
15	KNR-W 2-02 d.1 1219-01	Uchwyty do flag	szt.	1		
16	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>	1.45*1.8*6 = 15.660		
17	KNR-W 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- sokość do 4 m	kol.	12		
<b>Razem dział: Ocieplenie ścian</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>						
1	kalkulacja własna CPV- 39143310-2	Dostawa - stół świetlicowy	szt	6		
2	kalkulacja własna CPV- 39112000-0	Dostawa - krzesła świetlicowe zwykłe metalowe	szt	24		
3	kalkulacja własna CPV- 39141100-3	Dostawa - regał świetlicowy zamykany	szt	1		
4	kalkulacja własna CPV- 37524200-9	Dostawa - gry planszowe różne	szt	4		
5	kalkulacja własna CPV- 37461200-9	Dostawa - mini stół do gry w piłkę nożną - piłkarzyki	szt	1		
6	kalkulacja własna CPV- 39136000-4	Dostawa - wieszaki na ubrania stojący	szt	2		
7	kalkulacja własna CPV- 39721310-8	Dostawa - piecyki elektryczne 750 W	szt	4		
8	kalkulacja własna CPV- 31711421-0	Dostawa - radiomagnetofon	szt	1		
9	kalkulacja własna CPV- 39224330-0	Dostawa - kosz na śmieci z pcv	szt	2		
10	kalkulacja własna CPV- 37462210-9	Dostawa - tablica z rzutkami	szt	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: