

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - NOWA WIEŚ					
1 45112723-9 PLAC ZABAW DLA DZIECI					
1		Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż karuzeli czteroramiennej	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż sprężynowców	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż piaskownicy	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 45233222-1 CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEN, DROGI - pozostały teren					
7	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-07	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
9	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-03	235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
11	KNR 2-31	Podbudowa żwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0202-05	320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0202-06	Krotność = 5 320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	19*90	m	109.000	
				RAZEM	109.000
14	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
15	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze złotym z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0320-01	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
16	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0316-01	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	210.000
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - instalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
18	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzaniem na terenie płaskim na placu ogrodzonym 32	m ³ m ³	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
20	KNR 2-01 d.2 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej 1350	m ² m ²	 1350.000	 1350.000
				RAZEM	1350.000
21	KNR 2-21 d.2 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
22	KNR 2-21 d.2 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
23	KNR 2-21 d.2 0301-04	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
24	KNR 2-21 d.2 0601-02	Ukwiecone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho 1.9	m ³ m ³	 1.900	 1.900
				RAZEM	1.900
3	45212140-9	ALTANA GRILOWA			
25	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 4.0*5.0	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 18.0-2.0	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
27	KNR 0-11 d.3 0320-01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej 5.0*4.0	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
28	KNR 2-02 d.3 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m pod słupy altany, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. 2*(5.0+4.0)*0.1*0.1	m ³ drew. m ³ drew.	 0.180	 0.180
				RAZEM	0.180
29	KNR 2-02 d.3 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. 2.0*12*0.1*0.1	m ³ drew. m ³ drew.	 0.240	 0.240
				RAZEM	0.240
30	KNR 2-02 d.3 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej (4.0*4+5.0*2)*0.1*0.1	m ³ drew. m ³ drew.	 0.260	 0.260
				RAZEM	0.260
31	KNR 2-02 d.3 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. 0.7*4*0.1*0.1	m ³ drew. m ³ drew.	 0.028	 0.028
				RAZEM	0.028
32	KNR 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.03*0.15*(2.5*4+4.1*4+1.6*8+2.9*3+1.0)	m ³ m ³	 0.220	 0.220

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.220
33	KNR 2-02 d.3 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.03*0.15*1.0*24	m ³		
			m ³	0.108	
				RAZEM	0.108
34	KNR 2-02 d.3 0410-04	Osłacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 36.0	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
35	KNR 0-15 d.3 0522-01	Pokrycie dachów blachami falistymi mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych 36.0	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
36	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obrobki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.5*(4.06*4+1.2)	m ²		
			m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
37	KNR 2-17 d.3 0101-01 analogia	Przewody dymowy o śr. 200mm 0.8*2.0	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
38	KNR 2-17 d.3 0141-01 analogia	Okap nad grilem stalowy prostokątny 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2- d.3 02 1809-01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych 1.08*(1.25*4+1.1*2+1.55*3+1.5*2)	m ²		
			m ²	16.038	
				RAZEM	16.038
40	d.3 wycena indywidualna	Wypoosażenie altany grillowej 1. grill przenośny - 1 szt 2. ławki drewniane przenośne - 2 szt 3. stół drewniany - 1 szt 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45342000-6	OGRODZENIE			
41	KNR-W 2- d.4 02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 121	m		
			m	121.000	
				RAZEM	121.000
42	KNR-W 2- d.4 02 1802-02	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokości 1.6 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach 121	m		
			m	121.000	
				RAZEM	121.000
43	KNR-W 2- d.4 02 1808-02	Furtka wys. 1.5 m i szer. 1.0m z kształtowników stalowych i siatki zgrzewanej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2- d.4 02 1808-02	Bramy wys. 1.5 m i szer. 4.0m z kształtownikoidalowych i siatki zgrzewanej 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2- d.4 02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obetonowanych 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ			
46	KNR-W 2- d.5 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI 10*20*0.1	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
47	KNR-W 2- d.5 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5 20	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
48	KNR-W 2- d.5 01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	200		m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
49	KNR 2-23 d.5 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
50	KNR 2-23 d.5 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
51	KNR 2-23 d.5 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
52	KNR 2-23 d.5 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ 0.32	m ³ m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
53	KNR 2-23 d.5 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 2- d.5 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu 18*0.4*0.4*0.8	m ³ m ³	2.304	
				RAZEM	2.304
55	KNR-W 2- d.5 02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 4,0 m na słupkach stalowych 80mm z rur o rozstawie 2.0 m obsadzonych w stopach betonowych 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
6	45212221-1	WYPOSAŻENIE SPORTOWE			
56	kalkulacja d.6 własna	Dostawa komplet do siatkówki , siatka z antenką słupki 120 x100 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
57	kalkulacja d.6 własna	Dostawa -stanowisko wolnostojące do siatkówki 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
58	kalkulacja d.6 własna	Dostawa - piłka do siatkówki rozmiar 5/skóra/ 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ					
1	kalkulacja własna CPV- 39143310-2	Dostawa - stół świetlicowy	szt		
	6		szt	6.00	
				RAZEM	6.00
2	kalkulacja własna CPV- 39112000-0	Dostawa - krzesła świetlicowe zwykłe metalowe	szt		
	24		szt	24.00	
				RAZEM	24.00
3	kalkulacja własna CPV- 39141100-3	Dostawa - regał świetlicowy zamykany	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	kalkulacja własna CPV- 37524200-9	Dostawa - gry planszowe różne	szt		
	4		szt	4.00	
				RAZEM	4.00
5	kalkulacja własna CPV- 39136000-4	Dostawa - wieszaki na ubrania stojący	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	kalkulacja własna CPV- 39721310-8	Dostawa - piecyki elektryczne 750 W	szt		
	4		szt	4.00	
				RAZEM	4.00
7	kalkulacja własna CPV- 31711421-0	Dostawa - radiomagnetofon	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	kalkulacja własna CPV- 39224330-0	Dostawa - kosz na śmieci z pcv	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
9	kalkulacja własna CPV- 37462210-9	Dostawa - tablica z rzutkami	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - NOWA WIEŚ						
1	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI				
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli czteroramiennej	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowców	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy	kpl	1		
Razem dział: PLAC ZABAW DLA DZIECI						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2	45233222-1	CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ, DROGI - pozostały teren				
7	KNR 2-31 0101-d.2 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	85		
8	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	235		
9	KNR 2-31 0104-d.2 01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	85		
10	KNR 2-31 0104-d.2 03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	235		
11	KNR 2-31 0202-d.2 05	Podbudowa zwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	320		
12	KNR 2-31 0202-d.2 06	Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	320		
13	KNR 2-31 0407-d.2 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	19+90 = 109,000		
14	KNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	62		
15	KNR 0-11 0320-d.2 01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	110		
16	KNR 0-11 0316-d.2 01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	210		
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szk	6		
18	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szk	2		
19	KNR 2-21 0218-d.2 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na placu ogrodzonym	m ³	32		
20	KNR 2-01 0510-d.2 03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²	1350		
21	KNR 2-21 0414-d.2 08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szk	25		
22	KNR 2-21 0302-d.2 03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szk	25		
23	KNR 2-21 0301-d.2 04	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szk	15		
24	KNR 2-21 0601-d.2 02	Ukwiecone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho	m ³	1.9		
Razem dział: CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ, DROGI - pozostały teren						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3	45212140-9	ALTANA GRILOWA				
25	KNR 2-31 0104- d.3 01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	4.0*5.0 = 20.000		
26	KNR 2-31 0407- d.3 05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	18.0*2.0 = 36.000		
27	KNR 0-11 0320- d.3 01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej	m ²	5.0*4.0 = 20.000		
28	KNR 2-02 0407- d.3 01	Podwaliny o długości ponad 2m pod słupy altany, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	2*(5.0+4.0)* 0.1*0.1 = 0.180		
29	KNR 2-02 0407- d.3 03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	2.0*12*0.1* 0.1 = 0.240		
30	KNR 2-02 0406- d.3 05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	(4.0*4+5.0* 2)*0.1*0.1 = 0.260		
31	KNR 2-02 0407- d.3 03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.7*4*0.1* 0.1 = 0.028		
32	KNR 2-02 0408- d.3 03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.03*0.15* (2.5*4+4.1* 4+1.6*8+ 2.9*3+1.0) = 0.220		
33	KNR 2-02 0408- d.3 01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.03*0.15* 1.0*24 = 0.108		
34	KNR 2-02 0410- d.3 04	Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50 mm. o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	36.0		
35	KNR 0-15 0522- d.3 01	Pokrycie dachów blachami falistymi mocowanymi wkrętami samogwintującymi do lat drewnianych	m ²	36.0		
36	KNR 2-02 0506- d.3 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	0.5*(4.06*4+ 1.2) = 8.720		
37	KNR 2-17 0101- d.3 01	Przewody dymowy o śr. 200mm	m ²	0.8*2.0 = 1.600		
38	KNR 2-17 0141- d.3 01	Okap nad gniem stalowy prostokątny	szt.	1		
39	KNR-W 2-02 d.3 1809-01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych	m ²	1.08*(1.25* 4+1.1*2+ 1.55*3+1.5* 2) = 16.038		
40	d.3 wycena indywidualna	Wypoosażenie altany grilowej 1. gril przenośny - 1 szt 2. ławki drewniane przenośne - 2 szt 3. stół drewniany - 1 szt	kpl	1		
Razem dział: ALTANA GRILOWA						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4	45342000-6	OGRODZENIE				
41	KNR-W 2-02 d.4 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	121		
42	KNR-W 2-02 d.4 1802-02	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokości 1.6 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach	m	121		
43	KNR-W 2-02 d.4 1808-02	Furtka wys. 1,5 m i szer. 1.0m z kształtowników stalowych i siatki zgrzewanej	kpl.	1		
44	KNR-W 2-02 d.4 1808-02	Bramy wys. 1,5 m i szer. 4.0m z kształtownikoalowych i siatki zgrzewanej	kpl.	2		
45	KNR-W 2-02 d.4 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obetonowanych	m	80		
Razem dział: OGRODZENIE						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ				
46	KNR-W 2-01 d.5 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m ³	10*20*0,1 = 20.000		
47	KNR-W 2-01 d.5 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m ³	20		
48	KNR-W 2-01 d.5 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²	200		
49	KNR 2-23 0206- d.5 01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha	0,02		
50	KNR 2-23 0209- d.5 01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²	200		
51	KNR 2-23 0208- d.5 02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha	0,02		
52	KNR 2-23 0308- d.5 01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m ³	m ³	0,32		
53	KNR 2-23 0309- d.5 02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt.	2		
54	KNR-W 2-02 d.5 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	18*0,4*0,4* 0,8 = 2,304		
55	KNR-W 2-02 d.5 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 4,0 m na słupkach stalowych 80mm z rur o rozstawie 2,0 m obsadzonych w stopach betonowych	m	32		
Razem dział: BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6	45212221-1	WYPOSAŻENIE SPORTOWE				
56	kalkulacja d.6 własna	Dostawa komplet do siatkówki , siatka z antenką słupki 120 x100	kpl.	2		
57	kalkulacja d.6 własna	Dostawa -stanowisko wolnostojace do siatkówki	szl	1		
58	kalkulacja d.6 własna	Dostawa - piłka do siatkówki rozmiar 5/skóra/	szl	6		
Razem dział: WYPOSAŻENIE SPORTOWE						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: