

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - POKRZYWIANKA					
1	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI			
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż karuzeli czteroramiennej	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż sprężynowców	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż piaskownicy	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45233222-1	CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren			
7	KNR-W 2-	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²		
d.2	01 0505-05	2650	m ²	2650.000	
				RAZEM	2650.000
8	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach	m ²		
d.2	0104-01	- grubość warstwy po zag. 10 cm 165+365+244	m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
9	KNR 2-31	Podbudowa zwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0202-05	774	m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0202-06	grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 774	m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.2	0403-03	betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 33*2+19+15+11*2+21.5+15+40+12	m	210.500	
				RAZEM	210.500
12	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0316-01	grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 774	m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
13		Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z:	szt		
d.2	wycena indywidualna	- stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
14		Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregno-	szt		
d.2	wycena indywidualna	wanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-01	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²		
d.2	0510-03	1850	m ²	1850.000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1850.000
16	KNR 2-21 d.2 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szt.		
	60		szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNR 2-21 d.2 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.		
	25		szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR 2-21 d.2 0301-04	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.		
	15		szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-21 d.2 0601-02	Ukwiecone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho	m ³		
	2.9		m ³	2.900	
				RAZEM	2.900
3	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
20	KNR-W 2- d.3 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI 20*37*0.18	m ³		
			m ³	133.200	
				RAZEM	133.200
21	KNR-W 2- d.3 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5 133.2	m ³		
			m ³	133.200	
				RAZEM	133.200
22	KNR-W 2- d.3 01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²		
	705		m ²	705.000	
				RAZEM	705.000
23	KNR-W 2- d.3 01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²		
	35		m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
24	KNR 2-23 d.3 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
	0.08		ha	0.080	
				RAZEM	0.080
25	KNR 2-23 d.3 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
	800		m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
26	KNR 2-23 d.3 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
	0.08		ha	0.080	
				RAZEM	0.080
27	KNR 2-23 d.3 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³	m ³		
	0.32		m ³	0.320	
				RAZEM	0.320

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ					
1	kalkulacja własna CPV- 39143310-2	Dostawa - stół świetlicowy	szt		
	6		szt	6.00	
				RAZEM	6.00
2	kalkulacja własna CPV- 39112000-0	Dostawa - krzesła świetlicowe zwykłe metalowe	szt		
	24		szt	24.00	
				RAZEM	24.00
3	kalkulacja własna CPV- 39141100-3	Dostawa - regał świetlicowy zamykany	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	kalkulacja własna CPV- 37524200-9	Dostawa - gry planszowe różne	szt		
	4		szt	4.00	
				RAZEM	4.00
5	kalkulacja własna CPV- 37461200-9	Dostawa - mini stół do gry w piłkę nożną - piłkarzyki	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	kalkulacja własna CPV- 39136000-4	Dostawa - wieszaki na ubrania stojący	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7	kalkulacja własna CPV- 31711421-0	Dostawa - radiomagnetofon	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	kalkulacja własna CPV- 39224330-0	Dostawa - kosz na śmieci z pcv	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
9	kalkulacja własna CPV- 37462210-9	Dostawa - tablica z rzutkami	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - POKRZYWIANKA						
1	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI				
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli czteroramiennej	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowców	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy	kpl	1		
Razem dział: PLAC ZABAW DLA DZIECI						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2	45233222-1	CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren				
7	KNR-W 2-01 d.2 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²	2650		
8	KNR 2-31 0104- d.2 01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	165+365+ 244 = 774.000		
9	KNR 2-31 0202- d.2 05	Podbudowa żwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	774		
10	KNR 2-31 0202- d.2 06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	774		
11	KNR 6 0403- d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	33*2+19+ 15*11*2+ 21.5+15+ 40+12 = 210.500		
12	KNR 0-11 0316- d.2 01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	774		
13	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt	6		
14	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt	3		
15	KNR 2-01 0510- d.2 03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²	1850		
16	KNR 2-21 0414- d.2 08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szt.	60		
17	KNR 2-21 0302- d.2 03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.	25		
18	KNR 2-21 0301- d.2 04	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.	15		
19	KNR 2-21 0601- d.2 02	Ukwieczone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho	m ³	2.9		
Razem dział: CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ				
20	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m ³	20*37*0.18 = 133.200		
d.3	0203-06					
21	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³	133.2		
d.3	0210-04	Krotność = 5				
22	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²	705		
d.3	0505-05					
23	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z dowiezionej ziemi kat. IV	m ²	35		
d.3	0505-02					
24	KNR 2-23 0206-	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha	0.08		
d.3	01					
25	KNR 2-23 0209-	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²	800		
d.3	01					
26	KNR 2-23 0208-	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha	0.08		
d.3	02					
27	KNR 2-23 0308-	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj. 0.15 m ³	m ³	0.32		
d.3	01					
Razem dział: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ						
1	kalkulacja własna CPV- 39143310-2	Dostawa - stółik świetlicowy	szt	6		
2	kalkulacja własna CPV- 39112000-0	Dostawa - krzesła świetlicowe zwykłe metalowe	szt	24		
3	kalkulacja własna CPV- 39141100-3	Dostawa - regał świetlicowy zamykany	szt	1		
4	kalkulacja własna CPV- 37524200-9	Dostawa - gry planszowe różne	szt	4		
5	kalkulacja własna CPV- 37461200-9	Dostawa - mini stół do gry w piłkę nożną - piłkarzyki	szt	1		
6	kalkulacja własna CPV- 39136000-4	Dostawa - wieszaki na ubrania stojący	szt	2		
7	kalkulacja własna CPV- 31711421-0	Dostawa - radiomagnetofon	szt	1		
8	kalkulacja własna CPV- 39224330-0	Dostawa - kosz na śmieci z pcv	szt	2		
9	kalkulacja własna CPV- 37462210-9	Dostawa - tablica z rzutkami	szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: