

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WĘGRCE					
1 45111100-9 ROZEBRANIE POKRYCIA					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do	m ²		
d.1	0511-03	użytku 8.3*14.5	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
2	kalk. zakła-	Dowóz, utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m ²		
d.1	du utylizacji	120.35	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.7*2	m	7.400	
				RAZEM	7.400
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
2 45261100-5 WYMIANA WIĘŻBY DACHOWEJ					
5	KNR 4-01	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o	m ²		
d.2	0414-08	odstępie łat ponad 20 cm 120.35	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
6	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.2	0414-11	14.5*2+8.3*2	m	45.600	
				RAZEM	45.600
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
d.2	0412-02	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-	m ²		
d.2	0627-04	nia preparatami solowymi 120.35	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
3 45261210-9 WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA					
9	KNR AT-09	Paroizolacja (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.3	0103-02	120.35	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
10	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 %	m ²		
d.3	202 0537-04	blachą powlekaną trapezową na łatach 120.35	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
11	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z	m		
d.3	02 0522-02	blachy stalowej ocynkowanej 14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
12	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	02 0526-02	3.8*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
13	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m ²		
d.3	02 0514-02	ocynkowanej 0.5*(14.5*2+8.3*2)+2.5	m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
4 45421000-4 WYMIANA STOLARKI					
14	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed-	m ²		
d.4	0929-07	nodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1.2*1.45*5	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
15	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
d.4	02 1027-05	0.9*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
5 45432110-8 POSADZKI					
16	KNR 0-12II	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.5	1121-01	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR 0-12	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą	m ²		
d.5	1120-03	zwykłą			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3 5		m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
18	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
	24		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR 0-12 d.5 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	28		m	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
	14		m ²	14.000	
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - WĘGRCE					
1 45233222-1 CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ, DROGI - pozostały teren					
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	55 000	
		55			
				RAZEM	55.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	160+98	m ²	258 000	
				RAZEM	258.000
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach	m ²		
d.1	0104-01	- grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	55 000	
		55			
				RAZEM	55.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	258	m ²	258 000	
				RAZEM	258.000
5	KNR 2-31	Podbudowa zwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0202-05	258+55	m ²	313 000	
				RAZEM	313.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0202-06	grubość po zagęszczeniu	m ²	313 000	
		Krotność = 5			
		313			
				RAZEM	313.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	12.5	m	12 500	
				RAZEM	12.500
8	KNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	23	m	23 000	
				RAZEM	23.000
9	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze złotym z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0320-01	55	m ²	55 000	
				RAZEM	55.000
10	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0316-01	160	m ²	160 000	
				RAZEM	160.000
11	KNR 2-01	Podjazd z płyt prefabrykowanych ażurowych	m ²		
d.1	0520-01	98	m ²	98 000	
				RAZEM	98.000
12		Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z:	szt		
d.1	wycena indywidualna	- stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl	szt	1 000	
		- siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl			
		- oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl			
		1			
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1 000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.		
d.1	0301-04	15	szt.	15 000	
				RAZEM	15.000
2 45342000-6 OGRODZENIE					
15	KNR-W 2-	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.2	02 1801-02	40	m	40 000	
				RAZEM	40.000
16	KNR-W 2-	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokości 1.6 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach	m		
d.2	02 1802-02	40	m	40 000	
				RAZEM	40.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.2.02 1803-01 analogia	Ogrodzenie z elementów stalowych kutych wys. 59 cm obsadzonych w coko- kole	m		
		16	m	16 000	
				RAZEM	16.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ					
1	kalkulacja własna CPV- 39143310-2	Dostawa - stół świetlicowy	szt		
	6		szt	6.00	
				RAZEM	6.00
2	kalkulacja własna CPV- 39112000-0	Dostawa - krzesła świetlicowe zwykłe metalowe	szt		
	24		szt	24.00	
				RAZEM	24.00
3	kalkulacja własna CPV- 39141100-3	Dostawa - regał świetlicowy zamykany	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	kalkulacja własna CPV- 37524200-9	Dostawa - gry planszowe różne	szt		
	4		szt	4.00	
				RAZEM	4.00
5	kalkulacja własna CPV- 37461200-9	Dostawa - mini stół do gry w piłkę nożną - piłkarzyki	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	kalkulacja własna CPV- 39136000-4	Dostawa - wieszaki na ubrania stojący	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7	kalkulacja własna CPV- 39721310-8	Dostawa - piecyki elektryczne 750 W	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
8	kalkulacja własna CPV- 31711421-0	Dostawa - radiomagnetofon	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	kalkulacja własna CPV- 39224330-0	Dostawa - kosz na śmieci z pcv	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
10	kalkulacja własna CPV- 37462210-9	Dostawa - tablica z rzutkami	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ - WĘGRCE						
1	45233222-1	CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ, DROGI - pozostały teren				
d.1	07	1 KNR 2-31 0101- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	55		
d.1	01	2 KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	160+98 =		
				258,000		
d.1	01	3 KNR 2-31 0104- Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	55		
d.1	03	4 KNR 2-31 0104- Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	258		
d.1	05	5 KNR 2-31 0202- Podbudowa żwirowa pod kostkę gr. 6 cm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	258+55 =		
				313,000		
d.1	06	6 KNR 2-31 0202- Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	313		
d.1	03	7 KNR 2-31 0407- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	12,5		
d.1	03	8 KNNR 6 0403- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	23		
d.1	01	9 KNR 0-11 0320- Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	55		
d.1	01	10 KNR 0-11 0316- Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	160		
d.1	01	11 KNR 2-01 0520- Podjazd z płyt prefabrykowanych azurowych	m ²	98		
d.1	wycena indywidualna	12- Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt	1		
d.1	wycena indywidualna	13- Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt	1		
d.1	04	14 KNR 2-21 0301- Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.	15		
Razem dział: CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ, DROGI - pozostały teren						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2	45342000-6	OGRODZENIE				
15	KNR-W 2-02 d.2 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	40		
16	KNR-W 2-02 d.2 1802-02	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokości 1.6 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach	m	40		
17	KNR-W 2-02 d.2 1803-01 analogia	Ogrodzenie z elementów stalowych kutych wys. 59 cm obsadzonych w cokole	m	16		
Razem dział: OGRODZENIE						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ						
1	kalkulacja własna CPV-39143310-2	Dostawa - stół świetlicowy	szk	6		
2	kalkulacja własna CPV-39112000-0	Dostawa - krzesła świetlicowe zwykłe metalowe	szk	24		
3	kalkulacja własna CPV-39141100-3	Dostawa - regał świetlicowy zamykany	szk	1		
4	kalkulacja własna CPV-37524200-9	Dostawa - gry planszowe różne	szk	4		
5	kalkulacja własna CPV-37461200-9	Dostawa - mini stół do gry w piłkę nożną - piłkarzyki	szk	1		
6	kalkulacja własna CPV-39136000-4	Dostawa - wieszaki na ubrania stojący	szk	2		
7	kalkulacja własna CPV-39721310-8	Dostawa - piecyki elektryczne 750 W	szk	2		
8	kalkulacja własna CPV-31711421-0	Dostawa - radiomagnetofon	szk	1		
9	kalkulacja własna CPV-39224330-0	Dostawa - kosz na śmieci z pcv	szk	2		
10	kalkulacja własna CPV-37462210-9	Dostawa - tablica z rzutkami	szk	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WĘGRCE						
1 45111100-9 ROZEBRANIE POKRYCIA						
1	KNR 4-01 0511-	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	8,3*14,5 =		
d.1 03				120,350		
2	kalk. zakładu	Dowóz, utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m ²	120,35		
d.1 utylizacji						
3	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,7*2 =		
d.1 06				7,400		
4	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,5		
d.1 04						
Razem dział: ROZEBRANIE POKRYCIA						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2	45261100-5	WYMIANA WIEŻBY DACHOWEJ				
5	KNR 4-01 0414-	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o odstępach lat ponad 20 cm	m ²	120.35		
d.2 08						
6	KNR 4-01 0414-	Wymiana desek czołowych	m	14.5*2+8.3*2 = 45.600		
d.2 11						
7	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	8		
d.2 02						
8	KNR 4-01 0627-	Dwukrotna impregnacja grzybobójczą bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	120.35		
d.2 04						
Razem dział: WYMIANA WIEŻBY DACHOWEJ						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3	45261210-9	WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA				
9	KNR AT-09	Paroizolacja (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrfłat 0,80 m	m ²	120.35		
d.3	0103-02					
10	NNRNKB 202	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatwach	m ²	120.35		
d.3	0537-04					
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	14.5		
d.3	0522-02					
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	3,8*2 = 7,600		
d.3	0526-02					
13	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	0,5*(14,5*2+ 8,3*2)+2,5 = 25,300		
d.3	0514-02					
Razem dział: WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4	45421000-4	WYMIANA STOLARKI				
14	KNR 0-19 0929- d.4 07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	1.2*1.45*5 = 8.700		
15	KNR-W 2-02 d.4 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	0.9*2.0*2 = 3.600		
Razem dział: WYMIANA STOLARKI						

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5	45432110-8	POSADZKI				
16	KNR 0-12II d.5 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²	3.5		
17	KNR 0-12 1120- d.5 03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	3.5		
18	KNR 0-12 1118- d.5 03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	24		
19	KNR 0-12 1119- d.5 01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	28		
20	KNR 0-12 0829- d.5 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	14		
Razem dział: POSADZKI						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: