

Arkusz2

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Pechowiec przez wieś nr ewid. dz. 59

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. Miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem ziemi z jej brzegów. (Usunięcie humusu z poboczy drogi, brzegów jezdni, skarp, miejsce odkładu nadmiaru humusu w gestii wykonawcy	'm ³	150,00		
2	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 15 cm [(560x3,20)+80]	'm ²	1872,00		
3	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m ² , transport mieszanki samochodami samowładowymi 5-10t na odl. 5 km ((560*3,10) + 80)*0,05))	t	90,80		
4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ściernalnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowładowymi 5-10t na odl. 5 km	m ²	1760,00		
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym gr. śr. 15 cm	m ²	560,00		
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym mieszanką 0/32 grubość 6 cm	m ²	560,00		
7	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy w technologii powierzchniowego utrwalenia	m ²	560,00		
8	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm dł	m ³	5,00		
9	D-03.01.01	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z rur o średnicy 80 cm	m	7,50		
10	D-03.01.01	Obudowy woltów prefabrykowanych przepustów drogowych Ø 80 cm	szt	2,00		
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	