

Arkusz3

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Pechowiec przez wieś nr ewid. dz. 59

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. Miary	Ilość
1	D-02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem ziemi z jej brzegów. (Usunięcie humusu z poboczy drogi, brzegów jezdni, skarp, miejsce odkładu nadmiaru humusu w gestii wykonawcy	'm ³	150,00
2	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 15 cm [(560x3,20)+80]	'm ²	1872,00
3	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m ² , transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10t na odl. 5 km ((560*3,10) + 80)*0,05))	t	90,80
4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10t na odl. 5 km	m ²	1760,00
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym gr. śr. 15 cm	m ²	560,00
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym mieszanką 0/32 grubość 6 cm	m ²	560,00
7	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy w technologii powierzchniowego utwardzenia	m ²	560,00
8	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm dł	m ³	5,00
9	D-03.01.01	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z rur o średnicy 80 cm	m	7,50
10	D-03.01.01	Obudowy woltów prefabrykowanych przepustów drogowych Ø 80 cm	szt	2,00