

Przedmiar Robót
Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin -Śniekozy od km 0+000 do km 1+585

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 Podbudowa | | | | | |
| 1 | KNNR 6 d.1 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu. 1585x4,50=7132,50 7132.50 | m ² m ² | 7132.50 | |
| | | | | RAZEM | 7132.50 |
| 2 | KNNR 6 d.1 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 7132.50 | m ² m ² | 7132.50 | |
| | | | | RAZEM | 7132.50 |
| 3 | KNNR 6 d.1 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm 792.50 | m ² m ² | 792.50 | |
| | | | | RAZEM | 792.50 |
| 4 | KNNR 6 d.1 1003-03 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm 792.50 | m ² m ² | 792.50 | |
| | | | | RAZEM | 792.50 |
| 5 | KNNR 6 d.1 1003-02 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm 792.50 | m ² m ² | 792.50 | |
| | | | | RAZEM | 792.50 |
| 2 Nawierzchnia | | | | | |
| 6 | KNNR 6 d.2 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 1585x4,00=6340+40(rozjazdy) =6380x0,05=319 319 | t t | 319.00 | |
| | | | | RAZEM | 319.00 |
| 7 | KNNR 6 d.2 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 6380 | m ² m ² | 6380.00 | |
| | | | | RAZEM | 6380.00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin -Śniekozy od km 0+000 do km 1+585

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|---|-----------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Podbudowa | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 d.1 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu. 1585x4,50=7132,50 | m ² | 7132.50 | | |
| 2 | KNNR 6 d.1 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m ² | 7132.50 | | |
| 3 | KNNR 6 d.1 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm | m ² | 792.50 | | |
| 4 | KNNR 6 d.1 1003-03 | Powierzchniowe utwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm | m ² | 792.50 | | |
| 5 | KNNR 6 d.1 1003-02 | Powierzchniowe utwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m ² | 792.50 | | |
| Razem dział Podbudowa | | | | | | |
| 2 Nawierzchnia | | | | | | |
| 6 | KNNR 6 d.2 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 1585x4,00=6340+40(rozjazdy) = 6380x0,05=319 | | 319 | | |
| 7 | KNNR 6 d.2 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 6380 | | |
| Razem dział Nawierzchnia | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: