

## Arkusz1

## Przedmiar robót

**Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina-Kol. Zakrzów  
od km 0+359 do km 0+749**

| Lp.                            | Podst.                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1 Roboty przygotowawcze</b> |                         |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 1                              | KNR 2-31<br>d.1 1402-01 | Usunięcie namułu z jezdni i poboczy wraz z odwozem – średnia gr 10 cm                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 390,00  |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 390,00  |
| 2                              | KNNR 00-<br>d.1 01 0102 | Mechaniczne karczowanie zagajników                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 300,00  |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 300,00  |
| 3                              | KNR 2-31<br>d.1 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 4cm (frezowanie) 2x5=10                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10,00   |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 10,00   |
| <b>2 Nawierzchnia</b>          |                         |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 4                              | KNNR 6<br>d.2 0108-02   | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie (75kg/m <sup>2</sup> ) 390x5=1950+30=1980x0,075= 148,5                                              | t              | 148,50  |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 148,50  |
| 5                              | KNNR 6<br>d.2 0309-02   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1980,00 |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1980,00 |
| 6                              | KNNR 6<br>d.2 0107-02   | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym (0/32mm) gr 6 cm                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 390,00  |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 390,00  |
| <b>3 Odwodnienie</b>           |                         |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 7                              | KNNR 1<br>d.3 0202-03   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transp. Urobku na odległość do 1 km sam. Samowładowczymi (renowacja rowów) 500x0,3=150 | m <sup>3</sup> | 150,00  |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 150,00  |
| 8                              | KNNR 6<br>d.3 1302-04   | Oczyszczenie przepustów śr 0,6m z namułu do 50% jego średnicy                                                                                                                              | m              | 7,50    |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 7,50    |
| 9                              | KNNR 6<br>d.3 0605-07   | Przepusty rurowe rury żelbetowe vipro o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych (podbudowa tłuczniowa gr 25 cm)                                    | m              | 22,50   |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 22,50   |
| 10                             | KNNR 6<br>d.3 0605-04   | Przepusty rurowe pod zjazdami-ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm                                                                                                                     | szt            | 8,00    |         |
|                                |                         |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 8,00    |