

Arkusz2

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina-Kol. Zakrzów
od km 0+359 do km 0+749

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość jedn.	Cena Jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-31 d.1 1402-01	Usunięcie namułu z jezdni i poboczy wraz z odwozem – średnia gr 10 cm	m ²	390,00		
2	KNNR 00- d.1 01 0102	Mechaniczne karczowanie zagajników	ha	0,030		
3	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 4cm (frezowanie) 2x5=10	m ²	10,00		
2 Nawierzchnia						
4	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie (75kg/m ²) 390x5=1950+30=1980x0,075= 148,5	t	148,50		
5	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1980,00		
6	KNNR 6 d.2 0107-02	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym (0/32mm) gr 6 cm	m ²	390,00		
3 Odwodnienie						
7	KNNR 1 d.3 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m ³ w gr. kat. I-II z transp. Urobku na odległość do 1 km sam. Samowładowczymi (renowacja rowów) 500x0,3=150	m ³	150,00		
8	KNNR 6 d.3 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr 0,6m z namułu do 50% jego średnicy	m	7,50		
9	KNNR 6 d.3 0605-07	Przepusty rurowe rury żelbetowe vipro o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych (podbudowa tłuczniowa gr 25 cm)	m	22,50		
10	KNNR 6 d.3 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami-ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	8,00		
Wartość kosztorysowa robót bez VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						