

Arkusz2

Kosztorys ofertowy

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22
od km 0+000 do km 0+380

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. Miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
Podbudowa						
1 d1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym i pagórkowatym oraz z wykonaniem wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 3 km – usunięcie namułu w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości korpusu drogi $380m \times 3,2m = 1216m^2$	'm ²	1216,00		
2 d1	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie, głębokość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm $((380m \times 3,20m) + 30) \times 0,15m = 186,9m^3$	'm ³	186,90		
Razem dział: Podbudowa						
2						
Nawierzchnia						
3 d2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m ² , transport mieszanki samochodami samowładowczymi 5-10t na odl. 5 km $((380m * 3,10m) + 30m^2) * 0,05 = 60,40$	t	60,40		
4 d2	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi 5-10t na odl. 5 km $(380m \times 3,0m) + 30 = 1170,0$	m ²	1170,00		
Razem dział: Nawierzchnia						
3						
Roboty wykończeniowe						
5 d3	D-06.03.01	Plantowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym mieszanką 0/32 grubość 6 cm	m ²	380,00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie: