

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111300-1 CPV	Roboty przygotowawcze			
1.1	BCD D-01.01.01.02 BCD_201304	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim 0,45	km km	 0,450	0,450
2	45233141-9 CPV	Podbudowa			
2.1	BCD D-04.01.02.03 BCD_201304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 450*3,2	m2 m2	 1 440,000	1 440,000
2.2	BCD D-04.08.03.01 BCD_201304	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm 450*3,2*0,2	m3 m3	 288,000	288,000
2.3	BCD D-04.08.01.04 BCD_201304	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 2 cm 450*3,1*0,05	t t	 69,750	69,750
3	45233142-6 CPV	Nawierzchnia			
3.1	BCD D-05.03.05.27 BCD_201304	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 450*3,0	m2 m2	 1 350,000	1 350,000
4	45233120-6 CPV	Roboty wykończeniowe			
4.1	BCD D-06.01.10.01 BCD_201304	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 450*0,5*2	m2 m2	 450,000	450,000
4.2	BCD D-05.02.01.21 BCD_201304	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 450*0,5*2	m2 m2	 450,000	450,000
4.3	BCD D-06.01.01.01 BCD_201304	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III 450*1*2	m2 m2	 900,000	900,000

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111300-1 CPV	Roboty przygotowawcze			
1.1	BCD D-01.01.01.02 BCD_201304	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim 0,775	km km	 0,775	 0,775
2	45233141-9 CPV	Podbudowa			
2.1	BCD D-04.01.02.03 BCD_201304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 775*4,0	m2 m2	 3 100,000	 3 100,000
2.2	BCD D-04.04.02.01 BCD_201304	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 775*4,0	m2 m2	 3 100,000	 3 100,000
2.3	BCD D-04.04.02.11 BCD_201304	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 775*0,5*2	m2 m2	 775,000	 775,000
2.4	BCD D-05.03.08.01 BCD_201304	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utwalonej grysami frakcji 8/11 o ilości kruszywa 18 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km 775*0,5*2	m2 m2	 775,000	 775,000
2.5	BCD D-05.03.08.01 BCD_201304	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utwalonej grysami frakcji 5/8 o ilości kruszywa 18 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km 775*0,5*2	m2 m2	 775,000	 775,000
3	45233142-6 CPV	Nawierzchnia			
3.1	BCD D-04.08.01.04 BCD_201304	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 2 cm (50 kg/m ²) 775*3,0*0,05+30*0,05	t t	 117,750	 117,750
3.2	BCD D-05.03.05.27 BCD_201304	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 775*3,0+30	m2 m2	 2 355,000	 2 355,000
3.3	BCD D-06.01.01.01 BCD_201304	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III 775*1*2	m2 m2	 1 550,000	 1 550,000
4	45233120-6 CPV	Odwodnienie			
4.1	KNNR 10 0105-0410 BC_201304	Sączki poprzeczne, grunt kat.III, z ręcznym układaniem rurek z NPVC z otuliną filtracyjną fi 150 mm, na głęb. 0,4 m wraz z wykonaniem robót ziemnych 8*5	m m	 40,000	 40,000
4.2	BCD D-03.03.01.01 BCD_201304	Sączki podłużne w gruncie kat. III, głębokość ułożenia 100 cm (rura perforowana fi 150 mm, wykop liniowy oraz zasypianie) 240	m m	 240,000	 240,000