

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45111300-1 CPV	Roboty przygotowawcze				
1.1	BCD D-01.01.01.02 BCD_201304	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,450		
2	45233141-9 CPV	Podbudowa				
2.1	BCD D-04.01.02.03 BCD_201304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 440,000		
2.2	BCD D-04.08.03.01 BCD_201304	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm	m3	288,000		
2.3	BCD D-04.08.01.04 BCD_201304	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 2 cm	t	69,750		
3	45233142-6 CPV	Nawierzchnia				
3.1	BCD D-05.03.05.27 BCD_201304	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 350,000		
4	45233120-6 CPV	Roboty wykończeniowe				
4.1	BCD D-06.01.10.01 BCD_201304	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	450,000		
4.2	BCD D-05.02.01.21 BCD_201304	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	450,000		
4.3	BCD D-06.01.01.01 BCD_201304	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III	m2	900,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45111300-1 CPV	Roboty przygotowawcze				
1.1	BCD D-01.01.01.02 BCD_201304	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,775		
2	45233141-9 CPV	Podbudowa				
2.1	BCD D-04.01.02.03 BCD_201304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	3 100,000		
2.2	BCD D-04.04.02.01 BCD_201304	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 100,000		
2.3	BCD D-04.04.02.11 BCD_201304	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	775,000		
2.4	BCD D-05.03.08.01 BCD_201304	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 8/11 o ilości kruszywa 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	775,000		
2.5	BCD D-05.03.08.01 BCD_201304	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8 o ilości kruszywa 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	775,000		
3	45233142-6 CPV	Nawierzchnia				
3.1	BCD D-04.08.01.04 BCD_201304	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 2 cm (50 kg/m <sup>2</sup> )	t	117,750		
3.2	BCD D-05.03.05.27 BCD_201304	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 355,000		
3.3	BCD D-06.01.01.01 BCD_201304	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III	m2	1 550,000		
4	45233120-6 CPV	Odwodnienie				
4.1	KNNR 10 0105-0410 BC_201304	Sączki poprzeczne, grunt kat.III, z ręcznym układaniem rurek z NPVC z otuliną filtracyjną fi 150 mm, na głęb. 0,4 m wraz z wykonaniem robót ziemnych	m	40,000		
4.2	BCD D-03.03.01.01 BCD_201304	Sączki podłużne w gruncie kat. III, głębokość ułożenia 100 cm (rura perforowana fi150 mm, wykop liniowy oraz zasypianie)	m	240,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**