

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej nr 301044T Adamczowice - Kol. Pęchowiec dł.513m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1	SST D-04-d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 513x4,20=2154,6+55+48+42=2300 2300	m ² m ²	2300.00	
				RAZEM	2300.00
2	SST D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.15 cm 513x4,20=2154,6+55+48+42=2300x0,15=345 345	m ³ m ³	345.00	
				RAZEM	345.00
2		Nawierzchnia			
3	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50kg/m ² 513x4,10=2103,3+145=2248x0,05=112,42 112,42	t t	112.42	
				RAZEM	112.42
4	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 513x4,00= 2052+145=2197 2197	m ² m ²	2197.00	
				RAZEM	2197.00
5	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 513x20,5=513 513	m ² m ²	513.00	
				RAZEM	513.00
6	SST D-06-d.2 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 21cm 513x0,5x2=513 513	m ² m ²	513.00	
				RAZEM	513.00
3		Odwodnienie			
7	SST D-02-d.3 00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.(renowacja rowu) 400x2=800x0,3=240 240	m ³ m ³	240.00	
				RAZEM	240.00
8	SST D-03-d.3 01-01	Przepusty rurowe pod drogą rury żelbetowe vipro o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych i konstrukcyjnych . 8+10=18 18	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
9	SST D-03-d.3 01-01	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
10	SST D-03-d.3 02-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 5+10=15 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
11	SST D-03-d.3 02-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 4	szt szt	4.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
12	SST D-01-	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej	ha		
d.3	02-01	60% powierzchni. 150x3=450=0,05 0.05	ha	0.05	
				RAZEM	0.05
13	SST D-01-	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w grun-	szt.		
d.3	02-01	tach kat.III-IV o normalnej wilgotności 15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00