

**KOSZTORYS  
OFERTOWY**  
**Przebudowy drogi gminnej Ulanowice - Witowice**  
od km 0+412 do km 0+612

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0102-02</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. str I 200x1=200 str. p 150x2=300 Razem: 500m <sup>2</sup> =0,05ha	ha	0.05		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Odwodnienie</b>				
2 d.2	<b>KNNR 1 0202-03</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.(renowacja rowu) 200x0,3=60	m <sup>3</sup>	60		
3 d.2	<b>KNR 2-31 0606-03</b>	Ścieki z prefabrykatów betonowych (typ. GARA) na betonie C-12/16 gr. 10cm 200-17,5=182,5	m	182.5		
4 d.2	<b>KNNR 1 0514-01</b>	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi (ty. Meba) 60x40x10 na betonie C-8/12 gr. 5cm 200-17,5=182,5x0,4=73x2=146	m <sup>2</sup>	146		
5 d.2	<b>KNR 2-31 0816-01</b>	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 5+7,5+5=17,5	m	17.5		
6 d.2	<b>KNR 2-31 0816-04</b>	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe dla przepustów fi 40cm 3x2=6	szt	6		
7 d.2	<b>KNR 2-31 0605-07</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe vipro o śr. 50 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych i konstrukcyjnych 5+7,5+5=17,5	m	17.5		
8 d.2	<b>KNR 2-31 0605-04</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm z betonu C-16/20 w deskowaniu tradycyjnym . 3x2=6	ściank.	6		
<b>Razem dział: Odwodnienie</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
9 d.3	<b>KNNR 6 1002-02</b>	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ( utwalanie poboczy) 200x(0,5x2)/2=100	m <sup>2</sup>	100		
10 d.3	<b>KNNR 6 1002-01</b>	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: