

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Przebudowy drogi gminnej Ułanowice - Witowice

od km 0+612 do km 0+940

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 6 0107-02	Uzupełnienie wyryw w korpusie drogowy materiałem kamiennym wraz z zagęszczeniem (kamień ze skał) 328x0,5x0,5=82	m ³	82		
2 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 228x0,5x2=228+50=278 100x0,5=50 Razem: 278+50=328	m ²	328		
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 228x4,6+100x4,1+50=1508,8	m ²	1508.8		
4 d.1	KNNR 1 0103-06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew (samosiejek) o średnicy do 10 cm	szt.	60		
5 d.1	KNNR 1 0104-15	Karczowanie pni o śr. do 10 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	60		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Odwodnienie				
6 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.(renowacja rowu) 328x0,3x2=196,8	m ³	196.8		
7 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 4x5=20	m	20		
8 d.2	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe dla przepustów fi 40cm 4x2=8	szt	8		
9 d.2	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe vipro o śr. 50 cm wraz z wykończeniem robót ziemnych i konstrukcyjnych 6x5=30	m	30		
10 d.2	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm z betonu C-16/20 w deskowaniu tradycyjnym . 6x2=12	ściank.	12		
11 d.2	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych (typ. Krakowski) na betonie C-12/16 gr. 10cm str l 328-20=308 str p 228-10=218 Razem: 526	m	526		
Razem dział: Odwodnienie						
3		Nawierzchnia				
12 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (na poszerzeniu) 228x5x2+100x0,5+50=328	m ²	328		
13 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 228x4,6+100x4,1+50=1508,8	m ²	1508.8		
14 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 228x4,6+100x4,1+50=1508,8x0,075=113,16	t	113.16		
15 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ściekalna) 228x4,5+100x4,0+50=1476	m ²	1476		

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Przebudowy drogi gminnej Ułanowice - Witowice

od km 0+612 do km 0+940

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² (utrwalanie poboczy) 100x0,5=50	m ²	50		
17 d.3	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	50		
18 d.3	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 328x2=656x0,12=68,72	m ²	68.72		
Razem dział: Nawierzchnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: