

Przedmiar robót
- droga w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 337

p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1	SST D-04-d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $190 \times 3,70 = 703 + 176 (\text{zjazdy}) = 879$ 879	m ² m ²	879.00	
				RAZEM	879.00
2	SST D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm $190 \times 3,70 = 703 + 176 (\text{zjazdy}) = 879 \times 0,15 = 131,85$ 131.85	m ³ m ³	131.85	
				RAZEM	131.85
2		Nawierzchnia			
3	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50kg/m ² $190 \times 3,6 = 684 + 176 (\text{zjazdy}) = 860 \times 0,05 = 43$ 43	t t	43.00	
				RAZEM	43.00
4	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $190 \times 3,50 = 665 + 176 (\text{zjazdy}) = 841$ 841	m ² m ²	841.00	
				RAZEM	841.00
5	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm $190 \times 1 \times 0,5 = 95$ 95	m ² m ²	95.00	
				RAZEM	95.00
6	SST D-06-d.2 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem gruntem wykonywane mechanicznie gr. 21cm $190 \times 0,5 = 95$ 95	m ² m ²	95.00	
				RAZEM	95.00