

Kosztoryf ofertowy
- droga w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 337

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1		Podbudowa				
1 d.1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $190 \times 3,70 = 703 + 176(\text{zjazd}) = 879$	m ²	879		
2 d.1	SST D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm $190 \times 3,70 = 703 + 176(\text{zjazd}) = 879 \times 0,15 = 131,85$	m ³	131,85		
2		Nawierzchnia				
3 d.2	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50kg/m ² $190 \times 3,6 = 684 + 176(\text{zjazd}) = 860 \times 0,05 = 43$	t	43		
4 d.2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $190 \times 3,50 = 665 + 176(\text{zjazd}) = 841$	m ²	841		
5 d.2	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm $190 \times 1 \times 0,5 = 95$	m ²	95		
6 d.2	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem gruntem wykonywane mechanicznie gr. 21cm $190 \times 0,5 = 95$	m ²	95		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: