

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Konary - Przecinka dł.1500m szer. jezdni 3,50m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1	SST D-04-d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1500x3,7=5550+300(zjazdy +rozjazdy) =5850	m ²		
		5850	m ²	5850.00	
				RAZEM	5850.00
2	SST D-d.1 04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm 1500x3,7=5550+300(zjazdy +rozjazdy) =5850x0,2=1170	m ³		
		1170	m ³	1170.00	
				RAZEM	1170.00
2		Nawierzchnia			
3	SST D-d.2 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50kg/m ² 1500x3,6=5400+300(zjazdy +rozjazdy) =5700x0,05=285	t		
		285	t	285.00	
				RAZEM	285.00
4	SST D-d.2 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1500x3,5=5250+300(zjazdy +rozjazdy) =5550	m ²		
		5550	m ²	5550.00	
				RAZEM	5550.00
5	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 1500x2x0,5=1500	m ²		
		1500	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
6	SST D-06-d.2 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 15cm 1500x2x0,5=1500	m ²		
		1500	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00