

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej Konary - Przecinka dł.1500m szer. jezdni 3,50m**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Podbudowa</b>				
1	<b>SST D-04-01-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1500x3,7=5550+300(zjazdy +rozjazdy) =5850	m <sup>2</sup>	5850		
2	<b>SST D-04.08.04</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm 1500x3,7=5550+300(zjazdy +rozjazdy) =5850x0,2=1170	m <sup>3</sup>	1170		
<b>Razem dział: Podbudowa</b>						
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
3	<b>SST D-04.08.01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50kg/m <sup>2</sup> 1500x3,6=5400+300(zjazdy +rozjazdy) =5700x0,05=285	t	285		
4	<b>SST D-05.03.05.</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1500x3,5=5250+300(zjazdy +rozjazdy) =5550	m <sup>2</sup>	5550		
5	<b>SST D-06-03-01</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm 1500x2x0,5=1500	m <sup>2</sup>	1500		
6	<b>SST D-06-03-01</b>	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 15cm 1500x2x0,5=1500	m <sup>2</sup>	1500		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**