

**Inwestor:**

Gmina Klimontów  
ul. Zysmana 1  
27-640 Klimontów

Nr Umowy:

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Budowa:**

**Nowa Wieś - Pełczyce 1.**

**Obiekt:**

**Linia napowietrzna**

**Instalacja:**

**Zabudowa słupów, przewodów  
i opraw oświetlenia drogowego**

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	Nakł.	Ilość
-----	--------	------	------	-------	-------

## A) MONTAŻ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

1	KNR N005	montaż wysięgników rurowych o ciężarze 1002 do 15 kg, mocowanych na słupie 01000-			<b>6,0000 szt</b>
---	----------	---	--	--	-------------------

Robocizna:	R-G	0,7200	4,3200
wysięgniki jednoramienne	szt	1,0000	6,0000
Konstrukcja wsporcza o masie od 1 do 10	kg	2,0000	12,0000
Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	M-G	0,0600	0,3600
Samochód wież. z balk. do 12m(2)	M-G	0,3700	2,2200
Materiały inne:	%	4,0000	

2	KNR N005	montaż bezpieczników, dla linii nn 0902 06000-			<b>6,0000 szt</b>
---	----------	--	--	--	-------------------

Robocizna:	R-G	0,9880	5,9280
Podstawa bezpiecz. słup. nap. nn SV 25-63A	szt	1,0000	6,0000
Przewód LY-750V 10mm <sup>2</sup>	m	1,0000	6,0000
Zacisk odgałęźny SL 4.25	szt	1,0200	6,1200
Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	M-G	0,0100	0,0600
Samochód wież. z balk. do 12m(2)	M-G	0,1750	1,0500
Materiały inne:	%	4,0000	

3	KNR N005	montaż na słupach leżących konstrukcji 0902 stalowych typu ktk do jednego izolatora, 03000- dla linii nn			<b>14,0000 szt</b>
---	----------	--	--	--	--------------------

Robocizna:	R-G	0,4110	5,7540
Trzony kabł. do izol. S80/2 NK 3196 czar	szt	1,0050	14,0700
Izolator nn silnoprąd. szpulowy S-80/2	szt	1,0300	14,4200
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	1,4900	20,8600
Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	M-G	0,0072	0,1008
Materiały inne:	%	4,0000	

4	KNR N005	montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, 1004 na wysięgnikach 02000-			<b>6,0000 szt</b>
---	----------	--	--	--	-------------------

Robocizna:	R-G	0,7200	4,3200
Oprawa typu OUS-150	SZT	1,0000	6,0000
Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	M-G	0,0600	0,3600
Samochód wież. z balk. do 12m(2)	M-G	0,4100	2,4600
Materiały inne:	%	4,0000	

- 5 KNR N005 montaż i stawianie słupów linii **3,0000 szt**  
0901 napowietrznej nn, słupy pojedyncze z  
02000- ustojami, wykonanie wykopu koparką  
podsiębierną 0,15m<sup>3</sup>

Robocizna:	R-G	10,4000	31,2000
Żerdź żelbetowa ŻN-10 o dł. 10m	szt	1,0300	3,0900
Belka ustojowa typu B-80	szt	2,5500	7,6500
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	1,4500	4,3500
Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m <sup>3</sup> (1)	M-G	0,1280	0,3840
Żuraw samochodowy 7-10t (1)	M-G	1,5800	4,7400
Ciągnik siodł.z nacz.16t (1)	M-G	0,4500	1,3500
Materiały inne:	%	4,0000	

---

- 6 KNR N005 montaż przewodów izolowanych typu **0,0440 km**  
0905 asxsn lub podobnych, o przekroju 4x50  
01000- mm<sup>2</sup>, linii napowietrznej nn

Robocizna:	R-G	109,0000	4,7960
Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC	m	1040,0000	45,7600
uchwyt przelotowy	szt	16,0800	0,7075
Zacisk odgałęźny SL 4.25	szt	8,0400	0,3538
Uchwyt odciągowy SO 80.225, 2x16-25 mm <sup>2</sup>	SZT	8,0400	0,3538
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	M-G	0,1700	0,0075
Przyczepa do przewoż.kabli 4t	M-G	1,5500	0,0682
Ciągnik kołowy 63kW (1)	M-G	1,5500	0,0682
Żuraw samochodowy 7-10t (1)	M-G	1,5500	0,0682
Samochód wież.z balk.do 12m(2)	M-G	19,5000	0,8580
Materiały inne:	%	4,0000	

---

- 7 KNR N005 montaż przewodów nieizolowanych o **0,6520 km**  
0904 przekroju do 50 mm<sup>2</sup>, linii napowietrznej nn  
01000-

Robocizna:	R-G	51,6000	33,6432
Przewód Al 35mm <sup>2</sup>	m	1040,0000	678,0800
drut alumin.ao ogólnego przeznaczenia 3	kg	0,5800	0,3782
Taśma AL 10x1 mm	kg	1,2900	0,8411
Zacisk odgałęźny śrub.ZO/A 16-150mm <sup>2</sup>	szt	8,1600	5,3203
Uchwyt pętlicowo-śrub. UP 25-35 mm <sup>2</sup>	szt	5,2800	3,4426
Złączka do przew.AL:NK 2411,2412,2413	szt	2,0400	1,3301
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	M-G	0,5700	0,3716
Samochód wież.z balk.do 12m(2)	M-G	13,1000	8,5412
Materiały inne:	%	4,0000	

---

- 8 KNR N005 montaż aparatów elektrycznych o masie **1,0000 szt**  
0203 do 2,5 kg  
01000-

Robocizna:	R-G	0,6300	0,6300
Wyłącznik nadprądowy S 301 C 10-20	szt	1,0000	1,0000

---

- 9 KNR N005 montaż aparatów elektrycznych o masie **1,0000 szt**

0203 do 2,5 kg  
01000-

Robocizna:	R-G	0,6300	0,6300
Gniazdo Bi-Gs 25A,500V,E-27	szt	1,0000	1,0000

10 KNR N005 montaż aparatów elektrycznych o masie **1,0000 szt**  
0203 do 2,5 kg  
01000-

Robocizna:	R-G	0,6300	0,6300
Stycznik instal. modułowy R 40, 40A, 230	SZT	1,0000	1,0000

11 KNR N005 montaż aparatów elektrycznych o masie **1,0000 szt**  
0203 do 2,5 kg  
01000-

Robocizna:	R-G	0,6300	0,6300
Tablica TL-66p bez wyposażenia	szt	1,0000	1,0000

12 KNR N005 montaż aparatów elektrycznych o masie **1,0000 szt**  
0203 do 2,5 kg  
01000-

Robocizna:	R-G	0,6300	0,6300
zegar sterujący Talento	SZT	1,0000	1,0000

13 KNR N005 montaż odgromników dla linii nn **2,0000 szt**  
0902  
07000-

Robocizna:	R-G	0,9880	1,9760
Ogranicznik przepięć IOZb 0,66/5 kl.A	SZT	1,0200	2,0400
Przewód Al 25mm <sup>2</sup>	m	1,0000	2,0000
Zacisk odgałęźny SL 4.25	szt	1,0200	2,0400
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	M-G	0,0100	0,0200
Samochód wież.z balk.do 12m(2)	M-G	0,1750	0,3500
Materiały inne:	%	4,0000	

14 KNR N005 montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze **1,0000 szt**  
1005 do 10 kg  
02000-

Robocizna:	R-G	2,4300	2,4300
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	3,0000	3,0000
skrzynki „SO”	kpl	1,0000	1,0000
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	M-G	0,1000	0,1000
Materiały inne:	%	4,0000	

15 KNR N005 linie zasilające wykonywane przewodami **8,0000 m**  
0304 izolowanymi pojedynczymi, łączny przekrój  
02000- żył do 80 mm<sup>2</sup>, w rurach winidurowych o

śred.do 37 mm,na tynku,podłoże betonowe

Robocizna:	R-G	0,7610	6,0880
Rura inst.z PVC sztywna, średnia RS-28mm	m	1,0400	8,3200
uchwyty izolacyjne do mocowania przewodó	szt	2,1000	16,8000
Przewód LY-750V 10mm <sup>2</sup>	m	3,1200	24,9600
Materiały inne:	%	4,0000	

---