

Kosztyrorys ofertowy

Droga gminna Konary Kolonia Pomnik odc. 2 dł. 140 m.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.01.02 BCD_201304	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,14		
2	04.01.02.03 BCD_201304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	430,00		
3	BCD 04.04.02.14 BCD_201304	D- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	43,00		
4	BCD 04.08.01.04 BCD_201304	D- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 3 cm	t	28,00		
5	05.03.05.20 BCD_201304	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	360,00		
	05.02.01.21 BCD_201304	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - pobocza	m2	70,00		
Wartość kosztorysowa: zł						
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: zł						
Wartość końcowa: zł						