

## Kosztorys ofertowy

Droga gminna Konary Kolonia Pomnik odc. 1 dł. 300 m.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.01.02 BCD_201304	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,30		
2	KNNR 00-01-0205-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. UWAGI: D-02.01.01.	m3	27,00		
3	BCD 04.01.02.03 BCD_201304	D- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	915,00		
4	BCD 04.04.01.01 BCD_201304	D- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm (żwir, kamień smerdyński, pospółka)	m3	40,50		
5	BCD 04.04.02.14 BCD_201304	D- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	135,00		
6	BCD 04.08.01.04 BCD_201304	D- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 3 cm	t	58,50		
7	BCD 05.03.05.20 BCD_201304	D- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	915,00		
8	05.02.01.21 BCD_201304	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - pobocza	m2	150,00		
Wartość kosztorysowa: zł						
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: zł						
Wartość końcowa: zł						