

Kosztorys ofertowy
„Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – roboty dodatkowe”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	J.m.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5*6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ z transportem urobku na odl. 1 km sam samowyladowczymi	m ³	180,00		
2	D-08.01.01	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	2,10		
3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35,00		
4	D-05.03.08	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami frakcji 5-8 w ilości 8,0dm ³ /m ² Krotność 2	m ²	1 067,75		
5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	3,00		
6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m ²	szt	3,00		
Razem kosztorys netto						
VAT 23%						
Razem kosztorys brutto						