

Kosztorys ofertowy

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęczowskie nr ewid. dz. 60, 62
od km 0+000 do km 0+840**

Lp.	Podstawa	Opis robót	J. m.	Ilość robót	Cena jedn robót	Wartość [PLN] (5*6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-04.01.01.02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,84		
2	D-01.03.25.22	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 2000/ha	ha	0,10		
3	D-02.03.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład w gr. kat. I-IV	m ³	250,00		
4	D-04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m ²	3 040,50		
5	D-04.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy śr. 15 cm (żwir, kamień „smerdyński”)	m ²	930,00		
6	D-04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy śr. 15cm	m ²	3 040,50		
7	D-05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca gr. w-wy 3cm	m ²	2 956,50		
8	D-05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3cm	m ²	2 872,50		
9	D-05.02.01.21	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm – pobocza	m ²	840,00		
10	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3,27		
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	m	60,00		
12	D-07.02.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m 24 kg	m	60,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						