

**Kosztorys ofertowy**  
**Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobelice-Ossolin**  
**od km 0+000 do km 0+350**

Lp.	Podstawa	Opis robót	J. m.	Ilość robót	Cena jedn robót	Wartość [PLN] (5*6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D-04.01.01.02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,350		
2	D-02.03.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład w gr. kat. I-IV	m <sup>3</sup>	105,00		
3	D-04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m <sup>2</sup>	1 315,00		
4	D-04.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy śr.15 cm (żwir, kamień „smerdyński”)	m <sup>2</sup>	555,00		
5	D-04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy śr. 15cm	m <sup>2</sup>	1 315,00		
6	D-05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca gr. w-wy 3cm	m <sup>2</sup>	1 280,00		
7	D-05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3cm	m <sup>2</sup>	1 245,00		
8	D-05.02.01.21	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm – pobocza	m <sup>2</sup>	350,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót brutto</b>						