

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT OGRODZENIA I ALEJEK CMĘTARZA LEGIONISTÓW					
1		REMONT OGRODZENIA			
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 66*1.2*2+66*0.8+48	m ²		
			m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
2	TZKNBK VII d.1 -269	Odrzbywanie ścian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - Fungomur 259.2	m ²		
			m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
3	TZKNBK IV d.1 -128	Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.- wap.przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.25 m ² i głęb. do 0.15 m 26	m ^{sc}		
			m ^{sc}	26.000	
				RAZEM	26.000
4	TZKNBK IV d.1 -283	Spoinowanie murów z kamienia z wykuciem spoin o przekroju 0.01 m ² 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 0-26 d.1 0639-02	Impregnacja elewacji muru metodą natryskową dwukrotnie - impregnat BF-2 259.2	m ²		
			m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
6	KNR 19-01 d.1 0631-04 analogia	Odrzbywanie ogrodzenia drewnianego i krzyży metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi 10.5*1.1*2+8.0	m ²		
			m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
2		REMONT POMNIKA			
7	KNR 0-17 d.2 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 38.0	m ²		
			m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
8	TZKNBK VII d.2 -269	Odrzbywanie ścian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - Fungomur 38.0	m ²		
			m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
9	TZKNBK IV d.2 -128	Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.- wap.przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.25 m ² i głęb. do 0.15 m 6	m ^{sc}		
			m ^{sc}	6.000	
				RAZEM	6.000
10	TZKNBK IV d.2 -283	Spoinowanie murów z kamienia z wykuciem spoin o przekroju 0.01 m ² 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 0-26 d.2 0639-02	Impregnacja elewacji muru metodą natryskową dwukrotnie - impregnat BF-2 38.0	m ²		
			m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3		REMONT ALEJEK			
12	TZKNBK d.3 XVI m 0109- 02 analogia	Przełożenie posadzki z płyt kamiennych 66.0	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
13	KSNR 6 d.3 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- sypcie cementowo-piaskowej 76*0.5+66	m ²		
			m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
14	KNR-W 4- d.3 01 0109-11 + KNR-W 4- 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km 104.0*0.07	m ³		
			m ³	7.280	
				RAZEM	7.280
15	KNNR 6 d.3 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 104.00+25*1.0*2	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
16	KSNR 6 d.3 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2 154.0	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 9-11 d.3 0101-01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym 154.0	m ² m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
18	KSNR 6 d.3 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 154.0	m ² m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
19	KSNR 6 d.3 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 154.0	m ² m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
20	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76+4*20	m m	156.000	
				RAZEM	156.000