

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	kalkulacja d.1 własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi 0.650	km		
			km	0.65	
				RAZEM	0.65
2	SST D-04- d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650x3,50=2275+85+60=2420 2420	m ²		
			m ²	2420.00	
				RAZEM	2420.00
3	SST D-04- d.1 01-01	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 650x1x2+85+60=1445 1445	m ²		
			m ²	1445.00	
				RAZEM	1445.00
2		Podbudowa			
4	SST D-04- d.2 04-04	Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o gr.15cm 650x5=3250+85+60=3395 3395	m ²		
			m ²	3395.00	
				RAZEM	3395.00
5	SST D-04- d.2 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 650x5=3250+85+60=3395 3395	m ²		
			m ²	3395.00	
				RAZEM	3395.00
3		Nawierzchnia			
6	SST D- d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 650x3,60+60+85=2340+145=2485 2485	m ²		
			m ²	2485.00	
				RAZEM	2485.00
7	SST D- d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 650x3,50+60+85=2420 2420	m ²		
			m ²	2420.00	
				RAZEM	2420.00
4		Roboty wykończeniowe			
8	SST D-06- d.4 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 650x2x0,75+5x2x0,75=982,50 982.50	m ²		
			m ²	982.50	
				RAZEM	982.50
5		Oznakowanie			
9	SST D-07- d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych gr.70mm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	SST D-07- d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 A-7- 2szt 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

