

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniekozy przez wieś nr ewid. 70 od km 0+000 do km 0+650

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	kalkulacja własna d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	0.650 = 0.65		
2	SST D-04-01-01 d.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650x3,50=2275+85+60=2420	m <sup>2</sup>	2420		
3	SST D-04-01-01 d.1	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 650x1x2+85+60=1445	m <sup>2</sup>	1445		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>				
4	SST D-04-04-04 d.2	Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o gr. 15cm 650x5=3250+85+60=3395	m <sup>2</sup>	3395		
5	SST D-04-04-04 d.2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 650x5=3250+85+60=3395	m <sup>2</sup>	3395		
Razem dział: Podbudowa						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
6	SST D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 650x3,60+60+85=2340+145=2485	m <sup>2</sup>	2485		
7	SST D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 650x3,50+60+85=2420	m <sup>2</sup>	2420		
Razem dział: Nawierzchnia						
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
8	SST D-06-03-01 d.4	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 650x2x0,75+5x2x0,75=982,50	m <sup>2</sup>	982.50		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
<b>5</b>		<b>Oznakowanie</b>				
9	SST D-07-02-01 d.5	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych gr. 70mm	szt.	2		
10	SST D-07-02-01 d.5	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2  A-7- 2szt	szt.	2		
Razem dział: Oznakowanie						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: