

Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej Rybnica - Nawodzice dł. 515m od km 1+173 do km 1+688

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.515	km	0.52	
				RAZEM	0.52
2	SST D-01-02-01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1		0.09	ha	0.09	
				RAZEM	0.09
3	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.1		515x0,75x2+85=857,50	m ²	857.50	
		857.50		RAZEM	857.50
4	SST D-04.08.04	Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.30 cm na poszerzeniach i rozjazdach	m ²		
d.1		857.50	m ²	857.50	
				RAZEM	857.50
5	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1		515x5=2575+235=2810	m ²	2810.00	
		2810		RAZEM	2810.00
6	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²		
d.1		515x5=2575+235=2810	m ²	2810.00	
		2810		RAZEM	2810.00
7	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1		2810	m ²	2810.00	
				RAZEM	2810.00
2		Nawierzchnia			
8	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2		515x3,60=1854+113=1967	m ²	1967.00	
		1967		RAZEM	1967.00
9	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2		515x3,50=1802,5+113=1915,50	m ²	1915.50	
		1915.5		RAZEM	1915.50
10	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm	m ²		
d.2		515x2x0,75=772,50+25,5+10=808	m ²	808.00	
		808		RAZEM	808.00
11	SST D-07.05.01.	Bariery ochronne stalowe jednostronne bezprzekładkowe o rozstawie słupków co 4m.	m		
d.2		64+20=84	m	84.00	
		84		RAZEM	84.00
3		Odwodnienie			
12	SST D-03-01-03	Oczyszczenie przepustów ramowego o wymiarach 100x100cm m z namułu ponad 50% jego światła	m		
d.3		6.50	m	6.50	
				RAZEM	6.50
13	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00