

Przedmiar
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzów dł. 330m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.33	km	0.33	
				RAZEM	0.33
2	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 330x4=1320 1320	m ²		
d.1			m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
3	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 330x3,2=1056 1056	m ²		
d.1			m ²	1056.00	
				RAZEM	1056.00
4	SST D-04.08.04	Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm na poszerzeniach. 330x0,5x2=330 330	m ²		
d.1			m ²	330.00	
				RAZEM	330.00
2		Nawierzchnia			
5	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50kg/m2 330x3,10=1023+15=1033x0,05=51,65 51.65	t		
d.2			t	51.65	
				RAZEM	51.65
6	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 330x3,00+15=1005 1005	m ²		
d.2			m ²	1005.00	
				RAZEM	1005.00
7	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 6cm 330x0,50x2=330 330	m ²		
d.2			m ²	330.00	
				RAZEM	330.00
3		Oznakowanie pionowe			
8	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 70mm gr. ścianki min 2, 8mm 1	szt.		
d.3			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 Znak A-7 folia II generacji 1	szt.		
d.3			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00