

Kosztorys ofertowy  
Remont drogi gminnej nr 331005T Wilkowice przez Wiesz dł. 452m od km 0+769 do km 1+221

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1		<b>Podbudowa</b>				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.452 = 0.45		
2 d.1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 452x4=1808	m <sup>2</sup>	1808		
3 d.1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 452x0,5x2=452	m <sup>2</sup>	452		
4 d.1	SST D-04.08.04	Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm na poszerzeniach. 452x0,50x2=452	m <sup>2</sup>	452		
5 d.1	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 452x4,00=1808	m <sup>2</sup>	1808		
<b>Razem dział: Podbudowa</b>						
2		<b>Nawierzchnia</b>				
6 d.2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 452x3,10=1401,2+45=1446,2	m <sup>2</sup>	1446.2		
7 d.2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 452x3,00+45=1401	m <sup>2</sup>	1401		
8 d.2	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 452x0,50x2=452	m <sup>2</sup>	452		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
3		<b>Oznakowanie pionowe</b>				
9 d.3	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 70mm gr. ścianki min 2,8mm	szt.	1		
10 d.3	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 Znak A-7 folia II generacji	szt.	1		
11 d.3	SST D-01-02-01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.03		
<b>Razem dział: Oznakowanie pionowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: