

Kosztyorys ofertowy  
Remont ulicy Studziennej i ulicy Tylnej w Klimontowie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1		<b>ul. Studzienna w Klimontowie</b>				
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1	SST D-01-02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 58+58=116	m	116		
d.1.						
1						
2	SST D-01-02-04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 126,2+89=215,2	m <sup>2</sup>	215.2		
d.1.						
1						
3	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 4x0,5=2	m <sup>2</sup>	2		
d.1.						
1						
4	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod krawężnik 119x0,4=47,6	m <sup>2</sup>	47.6		
d.1.						
1						
5	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników 58x2,35=136,3 60x1,58=94,8 Razem:231,1	m <sup>2</sup>	231.1		
d.1.						
1						
6	kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	71.2		
d.1.						
1						
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>						
1.2		<b>Chodnik</b>				
7	SST D-08-01-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 58+61=119-46,8=72,2	m	72.2		
d.1.						
2						
8	SST D-08-01-01	Krawężniki betonowe obniżone ( na wjazdach) o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 20,2+26,6=46,8	m	46.8		
d.1.						
2						
9		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.10 cm 135-41,3=93,7 95-56=39,00	m <sup>2</sup>	132.7		
d.1.						
2						
10	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	132.7		
d.1.						
2						
11		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.20 cm 41,3+56=97,30	m <sup>2</sup>	97.30		
d.1.						
2						
12	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	97.30		
d.1.						
2						
13	kalkulacja indywidualna	Korytka odwadniające w chodniku wraz z rusztem	m	19		
d.1.						
2						
14	kalkulacja indywidualna	Wypełnienie ubutków przy krawężniki betonem C-16/20 119x0,1=11,9	m <sup>2</sup>	11.9		
d.1.						
2						
15	SST D-08-03-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 22x2+30=52,20	m	52.20		
d.1.						
2						
<b>Razem dział: Chodnik</b>						
<b>Razem dział: ul. Studzienna w Klimontowie</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: