

Kosztorys ofertowy
Remont ulicy Studziennej i ulicy Tylnej w Klimontowie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1		ul. Tylna w Klimontowie				
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	SST D-01-02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 132+112=244	m	244		
d.1.						
1						
2	SST D-01-02-04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 214+67,3=281,3	m ²	281.30		
d.1.						
1						
3	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 21x0,4=8,4	m ²	8.4		
d.1.						
1						
4	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod krawężnik 132+132=264x0,3=79,2	m ²	79.2		
d.1.						
1						
5	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	281.30		
d.1.						
1						
6	kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	74		
d.1.						
1						
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1.2		Chodnik				
7	SST D-08-01-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 132+132=264-79,50=184,50	m	184.50		
d.1.						
2						
8	SST D-08-01-01	Krawężniki betonowe obniżone (na wjazdach) o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 33+46,50=79,50	m	79.50		
d.1.						
2						
9		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm 157,5+46=203,5	m ²	203.50		
d.1.						
2						
10	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	203.50		
d.1.						
2						
11		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.20 cm 56,50+48=102,50	m ²	102.50		
d.1.						
2						
12	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	102.50		
d.1.						
2						
13	kalkulacja indywidualna	Korytka odwadniające w chodniku wraz z rusztem 2,2+21,6=23,80	m	23.80		
d.1.						
2						
14	kalkulacja indywidualna	Wypełnienie ubutków przy kareżniki betonem C-16/20 132x2x0,1=26,4	m ²	26.40		
d.1.						
2						
15	SST D-08-03-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 33+39=72	m	72		
d.1.						
2						
Razem dział: Chodnik						
Razem dział: ul. Tylna w Klimontowie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: