

Zakres prac do wykonania przez Inwestora/Wykonawcę:

- wykonania fundamentu pod kontener,
- wykonania instalacji podposadzkowej (kanalizacja, wpusty podłogowe),
- wykonania robót wykończeniowych wewnątrz kontenera /np. ułożenie terakoty na podłodze/,
- rozładunku urządzeń na budowie i posadowienia budynku kontenerowego na fundamencie,
- doprowadzenia zasilania do kontenera,
- doprowadzenia do budynku kontenerowego rurociągów zasilającego i łącznego zakończonych kołnierzami,
- posadowienie zestawu pompowego na fundamencie wewnątrz budynku kontenerowego,
- wykonania uziemienia budynku kontenerowego oraz pomiarów elektrycznych i skuteczności uziemienia.

8. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP.

Wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

9. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Prognozowany wpływ inwestycji na środowisko

Przedmiotową inwestycję nie zalicza się do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Ochrona zieleni, obszarów leśnych i chronionych

Nie przewiduje się wycinania istniejącego drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie będą powodować naruszenia systemu korzeniowego drzew.

Obiekt zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszarów chronionych, leśnych i istniejącego drzewostanu. Jeśli zachodzi konieczność wykonania wykopu w obrębie rzutu korony, w odległości mniejszej niż 2 m od pnia drzewa, należy zastosować metodę tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a następnie przekopaniu się tunelem pod bryłą korzeniową lub przełożenie danego elementu liniowego między korzeniami.