

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. 96,110 od km 0+000 do km 0+720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi 0.72	km		
d.1			km	0.72	
				RAZEM	0.72
2	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach z odwodem gruntu . 720x0,6x2=864 864	m ²		
d.1			m ²	864.00	
				RAZEM	864.00
3	SST D-04-04-04	Warstwy odcinające z piaskowca zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm 720x0,6x2=864 864	m ²		
d.1			m ²	864.00	
				RAZEM	864.00
2		Podbudowa			
4	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 720x4,00=2880+247(rozjazdy)=3127 3127	m ²		
d.2			m ²	3127.00	
				RAZEM	3127.00
5	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 12cm 720x4,00+247=3127 3127	m ²		
d.2			m ²	3127.00	
				RAZEM	3127.00
6	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm 3127	m ²		
d.2			m ²	3127.00	
				RAZEM	3127.00
3		Nawierzchnia			
7	kalkulacja indywidualna	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 6 dm ³ /m ² 720x3,10=227=2232+227=2459 2459	m ²		
d.3			m ²	2459.00	
				RAZEM	2459.00
8	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 2459	m ²		
d.3			m ²	2459.00	
				RAZEM	2459.00
9	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 720x3,00+227=2160+227=2387 2387	m ²		
d.3			m ²	2387.00	
				RAZEM	2387.00
4		Roboty wykończeniowe			
10	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 150x2x0,5=150 150	m ²		
d.4			m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
11	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 720x0,5x2 +6x0,5x2+5x0,5x2=720+21=741 741	m ²		
d.4			m ²	741.00	
				RAZEM	741.00
12	kalkulacja własna	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm 198x2x0,5+10=208 208	m ²		
d.4			m ²	208.00	
				RAZEM	208.00
5		Oznakowanie			
13	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt.		
d.5			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 2	szt.		
d.5			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00