

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Remont drogi gminnej nr ewid. dz 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km		
d.1		0,35	km	0,35	
				RAZEM	0,35
2	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 155x0,5x2=155 155	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	155,00	
				RAZEM	155,00
3	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z odwozem gruntu .	m <sup>2</sup>		
d.1		198x4,50=891+30rozjazd=921 921	m <sup>2</sup>	921,00	
				RAZEM	921,00
4	SST D-03-01-03	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m		
d.1		210	m	210,00	
				RAZEM	210,00
5	SST D-03-01-01	Przepusty rurowe pod drogą rury żelbetowe lub PP SN8 o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych konstrukcyjnych i wykończeniowych ( likwidacja zastoiska wodnego )	m		
d.1		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
6	SST D-03-01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm prefabrykowane wraz ze stopa betonową	szt		
d.1		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
7	SST D-06.01.01	Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi gł. 40 prefabrykowanymi układanymi na na betonie	m		
d.1		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
8	SST D-03-01-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm	m		
d.1		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
9	SST D-04-04-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		155x0,5x2=155 155	m <sup>2</sup>	155,00	
				RAZEM	155,00
10	SST D-04-04-04	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		198x4,50=891+30=921 921	m <sup>2</sup>	921,00	
				RAZEM	921,00
11	SST D-04-04-04	Warstwy odcinające z piaskowca zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		921	m <sup>2</sup>	921,00	
				RAZEM	921,00
12	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2		348x4,5=1566+30rozjazdy =1596 1596	m <sup>2</sup>	1596,00	
				RAZEM	1596,00
13	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 15cm	m <sup>2</sup>		
d.2		1596	m <sup>2</sup>	1596,00	
				RAZEM	1596,00
14	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		198x4,50=891+30=921 921	m <sup>2</sup>	921,00	
				RAZEM	921,00
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
15	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.3		348x3,6=1252,8+30=1282,80 1282,80	m <sup>2</sup>	1282,80	
				RAZEM	1282,80
16	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.3		348x3,50=1218+30=1248 1248	m <sup>2</sup>	1248,00	
				RAZEM	1248,00
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Remont drogi gminnej nr ewid. dz 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	SST D-06-d.4 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 348x2x0,5+10=358 358	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 358.00	 358.00
				RAZEM	358.00
18	kalkulacja d.4 własna	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm 198x2x0,5+10=208 208	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 208.00	 208.00
				RAZEM	208.00
<b>5</b>		<b>Oznakowanie</b>			
19	SST D-07-d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
20	SST D-07-d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 A-7 - 2szt 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00