

KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. 96,110 od km 0+000 do km 0+720

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	0.72		
2	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach z odwozem gruntu . 720x0,6x2=864	m ²	864		
3	Warstwy odcinające z piaskowca zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm 720x0,6x2=864	m ²	864		
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 720x4,00=2880+247(rozjazdy)=3127	m ²	3127		
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 12cm 720x4,00+247=3127	m ²	3127		
6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31, 5mm gr. 8 cm	m ²	3127		
Razem dział: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 6 dm ³ /m ² 720x3,10=227=2232+227=2459	m ²	2459		
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2459		
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 720x3,00+227=2160+227=2387	m ²	2387		
Razem dział: Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
10	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 150x2x0,5=150	m ²	150		
11	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 720x0,5x2 +6x0,5x2+5x0,5x2=720+21=741	m ²	741		
12	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm 198x2x0,5+10=208	m ²	208		
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
5 Oznakowanie					
13	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
14	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2		
Razem dział: Oznakowanie					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: