

KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont drogi gminnej nr ewid. dz 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	0.35		
2	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 155x0,5x2=155	m ²	155		
3	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z odwozem gruntu . 198x4,50=891+30rozjazd=921	m ²	921		
4	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m	210		
5	Przepusty rurowe pod drogą rury żelbetowe lub PP SN8 o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych konstrukcyjnych i wykończeniowych (likwidacja zastoiska wodnego)	m	8		
6	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm prefabrykowane wraz ze stopa betonową	szt	2		
7	Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi gł. 40 prefabrykowanymi układanymi na na betonie	m	120		
8	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm	m	5		
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
9	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm 155x0,5x2=155	m ²	155		
10	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 198x4,50=891+30=921	m ²	921		
11	Warstwy odcinające z piaskowca zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	921		
12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 348x4,5=1566+30rozjazdy =1596	m ²	1596		
13	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 15cm	m ²	1596		
14	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31, 5mm gr. 8 cm 198x4,50=891+30=921	m ²	921		
Razem dział: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
15	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 348x3,6=1252,8+30=1282,80	m ²	1282.80		
16	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 348x3,50=1218+30=1248	m ²	1248		
Razem dział: Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
17	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 348x2x0,5+10=358	m ²	358		
18	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm 198x2x0,5+10=208	m ²	208		
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
5 Oznakowanie					
19	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
20	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 A-7 - 2szt	szt.	2		
Razem dział: Oznakowanie					

KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont drogi gminnej nr ewid. dz 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: